

築上町図書館整備設計

設計書

築上町

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
①	直接工事費		1.0		式				
②	共通仮設費		1.0		式				共通仮設費合計より
	(純工事費)	①+②							
③	現場管理費		1.0		式				現場管理費合計より
	(工事原価)	①+②+③							
④	一般管理費		1.0		式				一般管理費合計より
	工事価格								
	消費税	10%	1.0		式				
	工事費								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
①	直接工事費								
A	建築工事		1.0		式				[1]直接工事費 [2]廃材処分費 +
B	電気設備工事		1.0		式				[1]直接工事費 [2]廃材処分費 + 建築に含む
C	機械設備工事		1.0		式				[1]直接工事費 [2]廃材処分費 + 建築に含む
	計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	单 价	金 额	变更金额	备 考
A	建築工事								
1	直接仮設		1.0		式				
2	防水改修		1.0		式				
3	外壁改修		1.0		式				
4	建具改修		1.0		式				
5	内装改修		1.0		式				
6	塗装改修		1.0		式				
7	躯体改修		1.0		式				
8	外構改修		1.0		式				
9	備品・什器		1.0		式				
10	建設副産物		1.0		式				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
1	直接仮設								
	カフェ 遣方	新設	45.6		m ²				
	図書館 墨出し	個別改修	39.2		m ²				
	図書館 墨出し	複合改修	2,210.0		m ²				
	カフェ 墨出し	新設	45.6		m ²				
	図書館 養生	個別改修	39.2		m ²				
	図書館 養生	複合改修	2,210.0		m ²				
	カフェ 養生	新設	45.6		m ²				
	図書館 整理清掃後片付け	個別改修	39.2		m ²				
	図書館 整理清掃後片付け	複合改修	2,210.0		m ²				
	カフェ 整理清掃後片付け	新設	45.6		m ²				
	カフェ部 手摺先行枠組本足場	900枠 12m未満 設置期間:7ヶ月 運搬共	98.2		m ²				
	外装ルーバー部 手摺先行枠組本足場	900枠 22m未満 設置期間:7ヶ月 運搬共	426.0		m ²				
	外壁改修用 高所作業車リース	15m 下部 鼻隠し用	6.0		日				
	外壁改修用 高所作業車リース	20m タワー部・軒樋用	6.0		日				
	外壁改修用 オペレーター		12.0		日				
	外壁改修用 ローリング足場設置	鼻隠し 高所作業車不可部用	1.0		基				
	棚足場設置	荷物搬入口 10m以内	24.0		m ²				
	図書館 脚立足場	高さ4.0m以下 運搬共	2,033.0		m ²				
	図書館 仕上用枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満 運搬共	92.7		m ²				
	図書館 仕上用枠組棚足場	階高5.7m以上7.4m未満 運搬共	31.6		m ²				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	図書館 仕上用枠組棚足場	階高 7.4m 以上 9.1m 未満 運搬共	80.6		m ²				
	カフェ 脚立足場	高さ 4.0m 以下 運搬共	45.6		m ²				
	外装ルーバー・カフェ部 養生シート	設置期間: 7ヶ月 運搬共	525.0		m ²				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单 位	单 価	金 額	变更金額	備 考
2	防水改修								
2-1	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
2-1	改修								
	屋根 塗膜防水	X-2 平部	59.4		m ²				
	鼻先 塗膜防水	X-2 立下り	3.2		m ²				
	軒先 水切金物	スチール 厚3.2 曲加工 溶融亜鉛メッキ D=150	31.5		m				
		先端部:厚2.3 15×40 下地:L-75×75×9・ 65×65×6							
	屋根 コンクリート直均し仕上	防水下地	59.4		m ²				
	ウッドデッキケレン・補修	ビスや木の痛み補修含む	116.0		m ²				
	ウッドデッキ塗装	外部用	116.0		m ²				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单 位	单 価	金 額	变更金額	備 考
3	外壁改修								
3-1	撤去		1.0		式				
3-2	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
3-1	撤去								
	既存天井・野縁まで		24.0		m ²				
	照明仮撤去・工事後復旧	照明清掃まで含む	1.0		式				
	外壁タイル撤去	1m ² 以内	2.0		か所				
	木製手摺撤去	2階	48.0		m				
	木製手摺撤去	屋上	12.0		m				
	北側鼻隠し撤去	ビス穴補修含む+外壁アクリル塗装	48.0		m				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
3-2	改修								
	壁 ALC板	厚100 A種 縦壁ロッキング構法	33.0		m ²				
	ALC板 頭繋ぎ金物	アングルピース L-50×50×6 @600 打込みアングル L-50×50×6 @600	11.4		m				
		イナスマボルト・プレート							
	ALC板 足元金物	アングルピース L-50×50×6 @600 打込みアングル L-50×50×6 @600	11.4		m				
		イナスマボルト・プレート							
	壁 外装薄塗塗材	ALC面 下地調整共	33.0		m ²				
	壁 外装薄塗塗材	RC面 下地調整共	2.3		m ²				
	軒天 外装薄塗塗材	RC面 下地調整共	13.8		m ²				
	機械基礎天端 コンクリート直均し仕上	仕上げ	2.9		m ²				
	外装ルーバー		1.0		式				
	外装ルーバー モックアップ	2m×2m程度	1.0		式				
	外壁高圧洗浄	15MPA	2,250.0		m ²				
	バルコニー高圧洗浄	15MPA	300.0		m ²				
	高圧洗浄	ウッドデッキ	116.0		m ²				
	軒樋・草撤去清掃	1か所 樋配管清掃まで	1.0		式				
	2階ステンレス手摺清掃	ホール側のみ	22.0		m				
	軒天 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP けい酸カルシウム板 厚6	24.0		m ²				
		下地共							
	外壁タイル張り	1m ² 以内 下地含む	2.0		か所				
	手摺32mm取付	外部用木目ステンレス	8.0		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	定礎板	ステンレス厚3文字サンドブラスト 300×500	1.0		か所				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单 位	单 価	金 額	変更金額	備 考
4	建具改修								
4-1	撤去		1.0		式				
4-2	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
4-1	撤去								
	アルミ製窓撤去	枠共 集積共	1.6		m ²				
	鋼製扉撤去	枠共 集積共	11.6		m ²				
	鋼製シャッター撤去	枠共 集積共	61.4		m ²				
	鋼製軽量扉撤去	枠共 集積共	53.8		m ²				
	ステンレス製扉撤去	枠共 集積共	8.6		m ²				
	ステンレス製窓撤去	枠共 集積共	7.3		m ²				
	襖戸撤去	枠共 集積共	2.7		m ²				
	ガラス撤去	集積共	12.7		m ²				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
4-2	改修								
	(外部)								
	建具廻りシーリング	MS-2 10×10	57.9		m				
	建具廻り防水モルタル		57.9		m				
	AW2-101 FIX窓	W2113×H2925 枠見込75 焼付塗装	1.0		か所				
		付属金物一式共							
	AW2-102 片引き戸+FIX窓	W5350×H2925 枠見込75 焼付塗装	1.0		か所				
		付属金物一式共							
	AW2-103 FIX窓	W8403×H2925 枠見込75 焼付塗装	1.0		か所				
		付属金物一式共							
	AW2-104 内倒し窓	W1670×H480 枠見込70 電解着色	1.0		か所				
		防火設備 カバー工法 付属金物一式共							
	AW2-201 内倒し窓	W1670×H480 枠見込70 電解着色	1.0		か所				
		防火設備 カバー工法 付属金物一式共							
	複層ガラス	FL8+A12+FL8 2.00㎡以下	10.0		㎡				
	複層ガラス	FL8+A12+FL8 4.00㎡以下	8.1		㎡				
	複層ガラス	FL8+A12+FL8 8.00㎡以下	31.7		㎡				
	耐熱強化複層ガラス	FL6+A12+FL6 W1670×H480	2.0		枚				
	ガラス廻りシーリング(カスケット)	2.18㎡以下	9.4		㎡				
	ガラス廻りシーリング(カスケット)	4.45㎡以下	7.8		㎡				
	ガラス廻りシーリング(カスケット)	9.09㎡以下	30.8		㎡				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ガラスクリーニング		48.1		m ²				
	飛散防止フィルム	ガラス面	48.1		m ²				
	(内部)								
	建具廻りモルタル		41.0		m				
	SD2-101 片開き戸	W800×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	SD2-102 両開き戸	W1650×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	SD2-103 片開き戸	W850×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	SD2-201 両開き戸	W800×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	SD2-202 両開き戸	W1600×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	SW-201 スライディングウォール	W8797×H2700 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1.0		か所				
		ガラスール充填 吊金物共							
	SW-301 スライディングウォール	W4893×H2700 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1.0		か所				
		ガラスール充填 吊金物共							
	LD2-101 片引き戸	W900×H2376 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-102 片引き戸	W900×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-103 2連片引き戸	W1040×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-104 片開き戸	W600×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-201 片引き戸	W900×H2100 枠見込150 ガラスール充填共	1.0		か所				
		付属金物一式共							
	LD2-202 片引き戸	W900×H2100 枠見込150 ガラスール充填共	1.0		か所				
		付属金物一式共							

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	LD2-203 片引き戸	W900×H2100 枠見込150 片引き戸+FIX窓 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-204 片引き戸	W1040×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	LD2-205 片開き戸	W850×H2100 枠見込150 付属金物一式共	1.0		か所				
	GP-101 片引き戸+FIX窓	W(1071+865+1100+1100+1130)× H2376 枠見込70 焼付塗装 付属金物一式共	1.0		か所				
	GP-102 片引き戸+FIX窓	W(1058+865+1231+1274)× H2376 枠見込70 焼付塗装 付属金物一式共	1.0		か所				
	GP-103 片引き戸+FIX窓	W(1071+865+1058+1089)× H2376 枠見込70 焼付塗装 付属金物一式共	1.0		か所				
	GP-201 片引き戸+FIX窓	W(1208+1178+1178+1028+895)× H2100 枠見込70 焼付塗装 付属金物一式共	1.0		か所				
	GP-202 片引き戸+FIX窓	W(895+1028+1374×3+1028+895)× H2100 枠見込70 焼付塗装 付属金物一式共	1.0		か所				
	SS2-201 手動防火防煙シャッター	W3983×H2700 特定防火設備 付属金物一式共	1.0		か所				
	SS2-202 手動防火防煙シャッター+袖扉	W3176×H2700 特定防火設備 付属金物一式共	1.0		か所				
	SS2-203 手動防火防煙シャッター	W7968×H2700 特定防火設備 付属金物一式共	1.0		か所				
	エレベータードア交換	特定防火設備	1.0		か所				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	強化ガラス	厚 8 2.00 m ² 以下	1.9		m ²				
	強化ガラス	厚 8 4.00 m ² 以下	14.1		m ²				
	強化ガラス	厚 10 2.00 m ² 以下	3.8		m ²				
	強化ガラス	厚 10 4.00 m ² 以下	41.3		m ²				
	ガラス廻りシーリング(ガスケット)	2.18 m ² 以下	5.7		m ²				
	ガラス廻りシーリング(ガスケット)	4.45 m ² 以下	55.4		m ²				
	ガラスクリーニング		61.1		m ²				
	飛散防止フィルム	ガラス面	61.1		m ²				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单 位	单 価	金 額	変更金額	備 考
5	内装改修								
5-1	撤去		1.0		式				
5-2	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
5-1	撤去								
	【図書館】								
	床 リノリウムシート撤去	厚2.0 集積共	85.0		m ²				
	床 オレフィンシート撤去	厚2.0 集積共	385.0		m ²				
	床 帯電防止ビニル床タイル撤去	厚2.0 集積共	104.0		m ²				
	床 タイルカーペット撤去	厚6.5 集積共	1,569.0		m ²				
	点字ブロック撤去	300×300 集積共	6.0		か所				
	WC 汚垂石撤去	厚25 集積共	3.7		m ²				
	宿直室 畳撤去	厚55 1畳物 集積共	4.0		枚				
	宿直室 畳撤去	厚55 半畳物 集積共	1.0		枚				
	宿直室 縁甲板撤去	厚15 集積共	0.9		m ²				
	宿直室 押入合板張り撤去	厚9 集積共	1.6		m ²				
	宿直室 畳下木製床組み撤去	H=295 集積共	7.3		m ²				
	宿直室 縁甲板下木製床組み撤去	H=335 集積共	0.9		m ²				
	宿直室 押入木製床下地撤去	H=341 集積共	1.6		m ²				
	宿直室 押入中段撤去	厚9 集積共 木製下地共	3.2		m ²				
	ソフト巾木撤去	H=60 集積共	818.0		m				
	WC ライニング ステンレス巾木撤去	H=60 集積共	39.4		m				
	壁 ビニルクロス撤去		32.6		m ²				
	壁 石膏ボード撤去	厚9.5+12.5 集積共	3,550.0		m ²				
	WC ライニング メラミン化粧板撤去	構造用合板厚12共 集積共	33.4		m ²				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	WCライニング 軽量鉄骨壁下地撤去	65形 @450 集積共	43.5		m ²				
	間仕切 軽量鉄骨壁下地撤去	65形 @450 集積共	1,459.0		m ²				
	間仕切 軽量鉄骨壁下地撤去	90形 @450 集積共	80.0		m ²				
	壁一方枠撤去	ステンレス 集積共 W=129 糸幅=209程度 厚1.5	54.0		m				
	天井 岩綿吸音板撤去	厚9.0 集積共 石膏ボード 厚12.5共	1,707.0		m ²				
	天井 石膏ボード撤去	厚9.5 集積共	53.4		m ²				
	天井 化粧石膏ボード撤去	厚9.5 集積共	409.0		m ²				
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @300 集積共	463.0		m ²				
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @360 集積共	1,695.0		m ²				
	助役室・町長室腰壁 天然木練付合板取外し	H=800 巾木共 集積共 (仕上表残置)	52.6		m				
	男子WC 小便器ライニング甲板撤去	メラミン化粧板 集積共 W150×厚30	7.4		m				
	男子・女子WC 大便器ライニング甲板撤去	メラミン化粧板 集積共 W150×厚30	13.6		m				
	男子・女子WC 汚物流しライニング甲板撤去	メラミン化粧板 集積共 W150×厚30	3.2		m				
	男子・女子WC 洗面流しライニング甲板撤去	メラミン化粧板 集積共 W150×厚30	15.2		m				
	防水パンライニング甲板撤去	メラミン化粧板 集積共 W150×厚30	0.8		m				
	男子・女子WC 洗面カウンター撤去	集積共 W1660×D600×H880	4.0		か所				
	男子・女子WC 洗面カウンター撤去	集積共 W1550×D600×H880	4.0		か所				
	男子・女子WC 化粧鏡撤去	集積共 W1660×H1220 厚5.0程度	4.0		か所				
	男子・女子WC 化粧鏡撤去	集積共 W1550×H1220 厚5.0程度	4.0		か所				
	男子・女子WC トイレブース撤去	メラミン化粧合板 厚40 集積共 扉共	61.6		m ²				
	男子・女子WC SK SK棚撤去	メラミン化粧板 集積共 W700×D300 厚30	2.0		か所				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
		ステンレスパイプ 34φ 共							
	男子・女子WC SK SK棚撤去	メラミン化粧板 集積共 W900×D300 厚30 ステンレスパイプ 34φ 共	2.0		か所				
	男子・女子WC L型手摺撤去	ステンレス 集積共 W600×H700	6.0		か所				
	男子・女子WC 可動手摺撤去	ステンレス 集積共 L=700	2.0		か所				
	男子WC 小便器用手摺撤去	ステンレス 集積共 W600×D550×H480	2.0		か所				
	A1 切文字撤去	ステンレス箱文字 集積共 H=180 厚2程度 5文字	2.0		か所				
	B2 室名札(ステンタイプ)撤去	ステンレス 集積共 厚5 200×200	1.0		か所				
	B2 室名札(クリアタイプ)撤去	アクリル板 集積共 厚5 200×200	18.0		か所				
	B3a 室名札(ピクトサイン・平付)撤去	アクリル板 集積共 厚5 200×200	10.0		か所				
	B3a 室名札(ピクトサイン・平付)撤去	アクリル板 集積共 厚5 250×250	8.0		か所				
	B3b 室名札(ピクトサイン・突出)撤去	アクリル板 集積共 厚3+3 230×200	7.0		か所				
		ブラケット:スチール 厚1.2							
	B4 室名札(シート切文字)撤去	H=30 集積共	15.0		か所				
	B4 室名札(シート切文字)撤去	H=45 集積共	20.0		か所				
	B5 室名札(使用中・空室)撤去	アクリル板 集積共 厚8 200×200	5.0		か所				
		ステンレスプレート 70×30							
	B6 切文字サイン撤去	アクリル板 集積共 厚3 150×150 2文字	2.0		か所				
	B7a 階数表示(踊場)撤去	アクリル板 集積共 厚5 200×200	3.0		か所				
	B7b 階数表示撤去	アクリル板 集積共 厚3 150×150	3.0		か所				
	B8 室名札撤去	アクリル板 集積共 厚5 200×200	3.0		か所				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	C1 スタンドサイン撤去	スチール 集積共 W300×D300×H1200	1.0		か所				
		パネル:厚 1.2 W240×H400 フレーム:角パイプ 32×32×1.2							
	D1 カウンター上部表示撤去	スチール 集積共 W5800×D300×H400	9.0		か所				
		枠パイプ 16×16 吊下げパイプ 38.1φ×1.2 共							
	E1 総合案内撤去	アルミ 集積共 厚 3 W938×H900	1.0		か所				
	E2 2Fフロー案内撤去	スチール 集積共 厚 1.2 W800×H500	1.0		か所				
	F1 EV案内表示撤去	インジェットシートのみ撤去 集積共 W400×H300	2.0		か所				
	G1 室名札(シャワー室)撤去	アクリル板 集積共 厚 5 200×200	1.0		か所				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
5-2	改修								
	【図書館】								
	(床)								
	床 構造用合板	厚12 (ファブリック貼り下)	17.4		m ²				
	トイレ 汚垂石	W=600 【便所詳細図】	6.1		m				
	エントランスホール 御影石補修	厚25 W=150 ジェットバーナー仕上 【平面詳細図】	3.3		m				
	階段 モルタル塗	厚40	21.0		m ²				
	床 長尺塩ビシート	既存コンクリート面	119.0		m ²				
	床 タイルカーペット	厚6.5 既存コンクリート面	1,958.0		m ²				
	階段 タイルカーペット	厚6.5 モルタル面	21.0		m ²				
	床 ファブリック貼り	硬質ウレタン 厚30共	17.4		m ²				
	床 床見切り	ステンレス FB 厚6.0 【平面詳細図】	6.1		m				
	階段 ノンスリップ	ステンレス PL厚3.0	60.3		m				
	点字ブロック	300×300×厚30程度	4.0		か所				
	(壁)								
	ソフト巾木	H=60	508.0		m				
	吹抜け階段梁 ステンレスパネル	鏡面仕上げ 既存コンクリート面	14.0		m ²				
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 突付	233.0		m ²				
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 継目処理	1,028.0		m ²				
	壁 石膏ボード	厚9.5+12.5 継目処理 GL工法	72.9		m ²				
	壁 耐水石膏ボード	厚9.5+石膏ボード12.5 突付	142.0		m ²				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	壁 耐水石膏ボード	厚9.5+石膏ボード12.5 継目処理	308.0		m ²				
	ライニング 化粧無石棉セメントけい酸カルシウム板	厚6.0	24.6		m ²				
	壁 クロス張り	ボード面	1,374.0		m ²				
	壁出隅 コーナーガード		424.0		m				
	間仕切 グラスウール充填	厚50 32kg/m ³	372.0		m ²				
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	600.0		m ²				
	添壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	401.0		m ²				
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	24.6		m ²				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W600×H2100 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W900×H2100 3方	7.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W630×H2100 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W680×H2100 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W900×H2376 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W1600×H2100 3方	2.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W1670×H560 4方	4.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W4080×H2830 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W4428×H2376 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W5266×H2376 3方	1.0		か所				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W7139×H2100 3方	1.0		か所				
	(天井)								
	天井 石膏ボード	厚12.5 継目処理	15.8		m ²				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	階段裏 石膏ボード	厚 9.5+12.5 継目処理	23.4		m ²				
	天井 耐水石膏ボード	厚 9.5 継目処理	112.0		m ²				
	天井 岩綿吸音板	厚 9 単貼り	415.0		m ²				
	天井 クロス張り	ボード面	135.0		m ²				
	開架書架 ルーバーパネル	W=600 塩化ビニル樹脂エナメル塗(VE)	310.0		m				
		石膏ボード 厚 9.5 継目処理 (天井下地 別計上)							
		[天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	開架書架 ルーバーパネル	W=150 木目クロス張り	64.0		m				
		石膏ボード 厚 9.5 継目処理 (天井下地 別計上)							
		[天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	開架書架 ルーバーパネル	W=300 木目クロス張り	123.0		m				
		石膏ボード 厚 9.5 継目処理 (天井下地 別計上)							
		[天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	天井 廻り縁	塩ビ	441.0		m				
	天井 ガラスウール	厚 50 ガラスクロス共	1,270.0		m ²				
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300 H≤1.5m 既存天井インサート利用	423.0		m ²				
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300 1.5m<H≤2.5m 既存天井インサート利用	15.8		m ²				
	3F レンタルスペース 軽量鉄骨天井下地	19型 @300 H=400~2600 既存天井インサート利用	92.7		m ²				
	階段裏 軽量鉄骨天井下地	19型 @360 H≤1.5m 鉄骨面	23.4		m ²				
	開架書架 ルーバーパネル天井下地	スチール W=600 用 H=900 野縁:C-60×30×10×2.3(通し)	310.0		m				
		野縁受け:C-60×30×10×2.3 TTLGハンガー・クロス金具							

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
		端部:□-60×30×2.3(通し) 吊ボルト:3分 @900							
		クリップアンカー M10 筋交:C-60×30×10×2.3(交互) [天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	開架書架 ルーバーパネル天井下地	スチール W=150用 H=900 野縁:C-60×30×10×2.3(通し)	64.0		m				
		野縁受け:C-60×30×10×2.3 TTLGハンガー・クロス金具							
		端部:□-60×30×2.3(通し) 吊ボルト:3分 @900							
		クリップアンカー M10 筋交:C-60×30×10×2.3(交互) [天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	開架書架 ルーバーパネル天井下地	スチール W=150用 H=900 野縁:C-60×30×10×2.3(通し)	123.0		m				
		野縁受け:C-60×30×10×2.3 TTLGハンガー・クロス金具							
		端部:□-60×30×2.3(通し) 吊ボルト:3分 @900							
		クリップアンカー M10 筋交:C-60×30×10×2.3(交互) [天井伏図・ルーバー取付詳細図]							
	天井点検口	450×450	61.0		か所				
	(その他)								
	吹抜け階段 木製ルーバー	垂直部材 150×30 @300 京築ヒギ(不燃処理)	1.0		式				
		水平部材 262.4×18.4 化粧板:桧突板 厚0.2							
		基材:不燃グライト 厚6.0 ストリガー(下残):							
		スチール FB-6.0 レザークット加工 取付下地共							
		[内装ルーバー展開図・割付図]							
	吹抜け階段木製ルーバー モックアップ	2m×2m程度	1.0		式				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	吹抜け階段 手摺	スチール H=1680 平部 支柱: FB-12×50 @1200 内外	4.8		m				
		笠木・下残: FB-12×60 補助手摺: FB-9×50							
		補助手摺ブラケット: 9φ ひし形金網 ステンレス 304							
		2.6φ×32mm 目 端部溶接玉止め酸洗い、							
		網油落し含む (SOP 別計上)							
		[階段詳細図]							
	吹抜け階段 手摺	スチール H=1680 段部 支柱: FB-12×50 @1200 内外	18.6		m				
		笠木・下残: FB-12×60 補助手摺: FB-9×50							
		補助手摺ブラケット: 9φ ひし形金網 ステンレス 304							
		2.6φ×32mm 目 端部溶接玉止め酸洗い、							
		網油落し含む (SOP 別計上)							
		[階段詳細図]							
	吹抜け階段開口廻り 手摺	スチール H=1180 平部 支柱: FB-12×50 @1200 内外	35.2		m				
		笠木・下残: FB-12×60 ひし形金網 ステンレス 304							
		2.6φ×32mm 目 端部溶接玉止め酸洗い、							
		網油落し含む (SOP 別計上)							
		[階段詳細図]							
	ブライントボックス	スチール 厚 1.6 W150×H150 上部取付下地共	23.3		m				
	ロールスクリーンボックス	スチール 厚 1.6 W150×H150 上部取付下地共	32.3		m				
	ロールスクリーンボックス	スチール 厚 1.6 W150×H150 前面幕板共 H=300	110.0		m				
		上部取付下地共							

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	集会・視聴覚 電動クレーンボックス	W5700×H2700 ボックス:スチール 厚 1.6 W150×H150 上部取付下地共	1.0		か所				
	集会・視聴覚 プロジェクター吊り金物	H=1000 下地共	1.0		か所				
	間接照明ボックス	W150×H150 [便所詳細図]	15.0		m				
	ロールスクリーン		1.0		式				
	ピクチャーレール	[平面詳細図]	9.1		m				
	ライニング甲板	人工大理石 W=150 厚 20 [便所詳細図]	19.8		m				
	ライニング甲板	人工大理石 W=250 厚 20 [便所詳細図]	2.4		m				
	1F 事務室 流し台	W1500×D650×H852 天板:ステンレス HL 厚 1.5 エッジ:ステンレス HL FB-50×50 本体・内部・扉・可動棚: メラミン化粧板(小口はコア材) [部分詳細図]	1.0		か所				
	2F 事務室 流し台	W1500×D650×H852 天板:ステンレス HL 厚 1.5 エッジ:ステンレス HL FB-50×50 本体・内部・扉・可動棚: メラミン化粧板(小口はコア材) [部分詳細図]	1.0		か所				
	1F 授乳室 授乳ブース	L(2500+1800)×H2100 4.3m 2ブース メラミン化粧板程度 [便所詳細図]	1.0		か所				
	1F 親子トイレ(男性) トイレ・SKブース	L(2100+1300+650)×H2100 4.05m 2ブース メラミン化粧板程度 [便所詳細図]	1.0		か所				
	1F 親子トイレ(女性) トイレブース	L(1900+950+400+300)×H2100 3.55m 2ブース メラミン化粧板程度 [便所詳細図]	1.0		か所				
	2F 親子トイレ(男性) トイレ・SKブース	L(4000+1400×3)×H2100 8.2m 3ブース	1.0		か所				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
		メラミン化粧板程度 [便所詳細図]							
	2F親子トイレ(女性) トイレブース	L(2000+2300+3000+1000+1250) ×H2100 9.55m 4ブース メラミン化粧板程度 [便所詳細図]	1.0		か所				
	1F授乳室 洗面カウンター	W2100×D800×H750 カウンター:メラミン化粧板 1ボウル用開口 ベビヘット 2台 ビニールレザー・硬質ウレタン厚30 [便所詳細図]	1.0		か所				
	親子トイレ(男性) 洗面カウンター	W1600×D800×H750 カウンター:人工大理石 厚10 前板:メラミン化粧板+フラッシュ 厚20 2ボウル用開口 [便所詳細図]	2.0		か所				
	親子トイレ(女性) 洗面カウンター	W1600×D800×H750 カウンター:人工大理石 厚10 前板:メラミン化粧板+フラッシュ 厚20 2ボウル用開口 [便所詳細図]	2.0		か所				
	親子トイレ(男性) 洗面カウンター(子供用)	W900×D800×H650 カウンター:人工大理石 厚10 前板:メラミン化粧板+フラッシュ 厚20 1ボウル用開口 [便所詳細図]	2.0		か所				
	親子トイレ(女性) 洗面カウンター(子供用)	W900×D800×H650 カウンター:人工大理石 厚10 前板:メラミン化粧板+フラッシュ 厚20 1ボウル用開口 [便所詳細図]	2.0		か所				
	親子トイレ(男性) 化粧鏡	W2100×H1100 上下フラットバー [便所詳細図]	2.0		か所				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	親子トイレ(女性) 化粧鏡	W2100×H1100 上下フラットバー [便所詳細図]	2.0		か所				
	1F 授乳室 化粧鏡	W600×H1100 上下フラットバー [便所詳細図]	1.0		か所				
	鏡裏間接照明		5.0		か所				
	消火器	粉末 ABC10型	16.0		か所				
	シート防煙垂壁	H=700	28.0		m				
	A-1 館名サイン	H170,165,55 SUS焼付塗装仕上 t5	4.0		か所				
	A-2 室名サインA	H100 木切板 t10	10.0		か所				
	A-3 室名サインB	H30 カッティングシート切文字貼り	9.0		か所				
	A-4 トイレ・EVピクトサイン	H180 木切板 t15,t10 カッティングシート切文字貼り	11.0		か所				
	A-5 館内マップ	W310×H705 木切板 t20,t10 UV印刷 SUS切板 t3	1.0		か所				
	A-6 突き出しサイン	H180 木切板 t15,t10、SUSブラケット	2.0		か所				
	A-7 バックヤードサイン	H30 カッティングシー切文字貼り	16.0		か所				
	A-8 衝突防止フィルム	H200 カッティングシート貼り	132.0		m				
	A-9 コーナーサイン	H200 木切文字 t20	14.0		か所				
	A-10 テーマ別サイン	W320×H715 SUS切文字 t5 木切板 t15 木切文字貼り	20.0		か所				
	A-10 テーマ別サイン	差し替え式サイン 透明アクリル、上下アルミ製ジョイナー	40.0		か所				
	A-11 本棚番号サイン	W320×H220 木切板 t15 木切文字貼り	75.0		か所				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	A-12 階数表示サイン	H140 カッティングシート切文字貼り	5.0		か所				
	A-13 誘導サイン	H100 木切文字 t10	9.0		か所				
	S-16 通用口サイン	H40,15 カッティングシート切文字貼り	1.0		か所				
	S-17 非常口サイン	H40,15 カッティングシート切文字貼り	1.0		か所				
	S-18 利用案内サイン	W350×H450 アルミ樹脂複合板 t3	13.0		か所				
		透明シート貼り インクジェットプリント							
	S-18 利用案内サイン	W350×H450 透明シート貼り	1.0		か所				
		インクジェットプリント フルカラー							
	S-18 利用案内サイン	W450×H450 アルミ樹脂複合板 t3	3.0		か所				
		透明シート貼り インクジェットプリント フルカラー							
	S-19 シートマップサイン	W600×H400 透明シート貼り	1.0		か所				
		インクジェットプリント フルカラー							
	S-20 席順サイン	H100 カッティングシート切文字貼り	50.0		か所				
		数字種類:01～50							
	S-21 ブックエンドサイン	再生ペット t0.8 既製品 用紙及び文字入れ別途工事	800.0		か所				
		一般							
	S-21 ブックエンドサイン	再生ペット t0.8 既製品 用紙及び文字入れ別途工事	100.0		か所				
		文庫							
	S-22 消火栓サイン	H30 カッティングシート切文字貼り	1.0		か所				
	S-23 消火器サイン	H30 カッティングシート切文字貼り	10.0		か所				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	点字表示板	ポリカーボネイト樹脂板 厚 0.2	4.0		か所				
	あと施工アンカー	M12 下向き 材工共	187.0		本				
	あと施工アンカー	M16 下向き 材工共	8.0		本				
	あと施工アンカー	M16 上向き 材工共	8.0		本				
	【カフェ】								
	(床)								
	床 塗布防水		10.1		m ²				
	立上り 塗布防水		5.8		m ²				
	床 磁器質タイル	厚 10 600×600	33.7		m ²				
	床 エポキシ樹脂塗床		10.1		m ²				
	床 タイル下モルタル	厚 25	33.7		m ²				
	床 モルタル塗り	厚 50 塗床下	10.1		m ²				
	床 断熱材	厚 45	33.7		m ²				
	床 スタイロフォーム	厚 30 嵩上用	33.7		m ²				
	床 スタイロフォーム	厚 200 嵩上用	10.1		m ²				
	(壁)								
	ソフト巾木	H=60	15.5		m				
	壁 石膏ボード	厚 9.5+12.5 継目処理	23.4		m ²				
	壁 耐水石膏ボード	厚 12.5+石膏ボード12.5 継目処理	24.8		m ²				
	ライニング 化粧無石棉セメントけい酸カルシウム板	厚 6.0	0.9		m ²				
	壁 クロス張り	ボード面	48.2		m ²				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	壁 断熱材	発泡ウレタン吹付 厚50	34.3		m ²				
	立上り コンクリートブロック	厚120	4.3		m ²				
	間仕切 グラスウール充填	厚50 32kg/m ³	33.2		m ²				
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	13.1		m ²				
	添壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	28.7		m ²				
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	0.9		m ²				
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 W560×H2100 3方	1.0		か所				
	(天井)								
	天井 グラスウール	厚50 ガラスクロス共	46.7		m ²				
	(その他)								
	排水溝 防水モルタル		2.4		m ²				
	カフェ ライニング甲板	人工大理石 W=150 厚20 [便所詳細図]	0.9		m				
	カフェカウンター	L=4200+2380 L型 W525×H1100	1.0		か所				
		天板・幕板・底板: 構造用合板 厚24+耐水合板 厚12							
		ウレタンクリア塗装 扉・収納扉:							
		ホリ合板フラッシュパネル 厚25 台輪:木製 60×60							
		[部分詳細図]							
	カフェ便所 洗面カウンター	W1510×D250×H750 カウンター:人工大理石 厚10	1.0		か所				
		前板:メラミン化粧板+フラッシュ 厚20 [便所詳細図]							
	カフェ便所 化粧鏡	W450×H1100 上下フラットバー	1.0		か所				
		[便所詳細図]							

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	鏡裏間接照明		1.0		か所				
	消火器	粉末 ABC10型	1.0		か所				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单 位	单 価	金 額	变更金額	備 考
6	塗装改修								
6-1	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
6-1	改修								
	合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鉄骨面	33.3		m ²				
	合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鉄部	137.0		m ²				
	合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鋼製建具面	233.0		m ²				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP 既存ボード面	419.0		m ²				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP 既存コンクリート面	940.0		m ²				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP 既存タイル面	268.0		m ²				
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP ボード面	35.1		m ²				
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP グラスウール面	1,270.0		m ²				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单 位	单 価	金 額	変更金額	備 考
7	躯体改修								
7-1	撤去		1.0		式				
7-2	改修		1.0		式				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
7-1	撤去								
	【図書館】								
	(階段増設)								
	コンクリート撤去	集積共	11.8		m3				
	コンクリートはつり	集積共	0.1		m3				
	カッター入れ	コンクリート面	80.9		m				
	撤去								
	【カフェ】								
	土間コンクリート解体	集積共	4.8		m3				
	カッター入れ	コンクリート面	56.0		m				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
7-2	改修								
	【図書館】								
	(階段増設)								
	錆び止め処理	既存鉄筋面	0.8		m ²				
	普通コンクリート	Fc=21N/mm ² スランプ18cm	0.1		m ³				
	目あらし	コンクリート面 床	0.3		m ²				
	目あらし	コンクリート面 壁	0.6		m ²				
	コンクリート打設手間	人力打設	0.1		m ³				
	構造体強度補正	基礎部 補正值6N/mm ²	0.1		m ³				
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3		t				
	H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.1		t				
	H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	1.2		t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.6		t				
	鋼板	SS400 PL-12	3.0		t				
	鋼板	SN400B PL-6	0.02		t				
	鋼板	SN400B PL-9	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-12	0.02		t				
	鋼板	SN400B PL-19	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-22	0.1		t				
	鋼管	STK400 ○-150×9	0.1		t				
	鉄骨スクラップ控除	H2	-0.1		t				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	鉄骨工場加工組立	副資材・工場溶接287m共	5.4		t				
	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	90.7		m ²				
	鉄骨運搬		5.4		t				
	鉄骨現場建方		5.4		t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	60.0		本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	25.0		本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	4.0		本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	50.0		本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=60	13.0		本				
	トルシア形高力ボルト締付け		146.0		本				
	アンカーボルト	SS400 M20 L=650	8.0		本				
	アンカーボルト埋込み	M20	8.0		本				
	既存RC梁孔あけ	30φ L=500 無収縮モルタル充填共	8.0		か所				
	あと施工アンカー	接着系 下向き M12 L=90	6.0		本				
	あと施工アンカー	接着系 下向き M22 L=500	8.0		本				
	ブレース	M22 L=1400 羽子板・ターンバックル共	2.0		本				
	ブレース	M22 L=2900 羽子板・ターンバックル共	1.0		本				
	ブレース	M22 L=3000 羽子板・ターンバックル共	2.0		本				
	ベース下均しモルタル	厚20 300×420	2.0		か所				
	ベース下均しモルタル	厚30 250×350	1.0		か所				
	ベース下均しモルタル	厚150 400×400	2.0		か所				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	超音波探傷試験	工場溶接部 第三者試験機関	7.0		か所				
	(外部支持材)								
	根切り	つぼ布掘り	105.0		m ³				
	床付け	つぼ布掘り	13.5		m ²				
	埋戻し(B種)	発生土	84.3		m ³				
	土工機械運搬		2.0		往復				
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.2		m ³				
	捨コンクリート地業	Fc=18N/mm² スランブ[°]18cm	0.7		m ³				
	コンクリート打設手間	捨コンクリート地業 人力打設	0.7		m ³				
	ラップルコンクリート地業	H1000 Fc=18N/mm² スランブ[°]18cm	9.7		m ³				
	コンクリート打設手間	ラップルコンクリート地業 ポンプ [°] 打設 圧送含む	9.7		m ³				
	ポンプ [°] 圧送	ラップルコンクリート地業 50m ³ /回未満 基本料金含む	1.0		回				
	ラップルコンクリート型枠		25.2		m ²				
	型枠運搬費	4t車	25.2		m ²				
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2		t				
	異形鉄筋	SD345 D19	1.1		t				
	溶接閉鎖型フープ [°]	角型 SD-295 D-13 運搬共	0.4		t				
	鉄筋スクラップ [°] 控除	H2	-0.03		t				
	鉄筋加工組立		1.2		t				
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ [°]	0.4		t				
	鉄筋運搬費		1.2		t				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	普通コンクリート	基礎部 Fc=21N/mm ² スランプ ^o 18cm	9.0		m ³				
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ ^o 打設	9.0		m ³				
	ポンプ ^o 圧送	50m ³ /回未満 基本料金含む	1.0		回				
	構造体強度補正	基礎部 補正值6N/mm ²	9.0		m ³				
	普通合板型枠	基礎部	37.6		m ²				
	型枠運搬費	4t車	37.6		m ²				
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.6		t				
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	3.2		t				
	H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.6		t				
	H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	2.4		t				
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	0.5		t				
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	0.4		t				
	鋼板	SS400 PL-6	0.1		t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.1		t				
	鋼板	SS400 PL-12	0.04		t				
	鋼板	SN400B PL-6	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-9	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-12	0.4		t				
	鋼板	SN400B PL-19	0.02		t				
	鋼板	SN400C PL-16	0.02		t				
	鋼板	SN400C PL-19	0.4		t				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×9	5.3		t				
	鉄骨スクラップ控除	H2	-0.6		t				
	鉄骨工場加工組立	副資材・工場溶接 528m 共	16.5		t				
	溶融亜鉛メッキリン酸処理	運搬共	16.5		t				
	鉄骨運搬		16.5		t				
	鉄骨現場建方		16.5		t				
	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉 6mm 換算)	25.4		m				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=50	164.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=55	50.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16 L=65	316.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20 L=50	248.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20 L=55	37.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20 L=65	23.0		本				
	溶融亜鉛メッキ 高力ボルト締付け		806.0		本				
	アンカーボルト	ABR400 M20 L=500	20.0		本				
	アンカーボルト埋込み	M20	20.0		本				
	ベース下均しモルタル	厚 60 400×400	5.0		か所				
	超音波探傷試験	工場溶接部 第三者試験機関	107.0		か所				
	超音波探傷試験	現場溶接部 第三者試験機関	20.0		か所				
	【カフエ】								
	根切り	つぼ布掘り	125.0		m3				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	床付け	つぼ布掘り	57.7		m ²				
	埋戻し(B種)	発生土	99.8		m ³				
	土工機械運搬		2.0		往復				
	砂利地業	再生クラッシュラン	2.9		m ³				
	捨コンクリート地業	Fc=18N/mm² スランプ^o18cm	2.9		m ³				
	建物内 捨コンクリート地業	Fc=18N/mm² スランプ^o18cm	0.5		m ³				
	コンクリート打設手間	捨コンクリート地業 人力打設	3.4		m ³				
	ラップ ^o ルコンクリート地業	H1000 Fc=18N/mm² スランプ^o18cm	10.1		m ³				
	コンクリート打設手間	ラップ ^o ルコンクリート地業 ポンプ ^o 打設 圧送含む	10.1		m ³				
	ポンプ ^o 圧送	ラップ ^o ルコンクリート地業 50m ³ /回未満 基本料金含む	1.0		回				
	ラップ ^o ルコンクリート型枠		13.6		m ²				
	型枠運搬費	4t車	13.6		m ²				
	異形鉄筋	SD295 D10	0.5		t				
	異形鉄筋	SD295 D13	0.8		t				
	異形鉄筋	SD295 D16	0.2		t				
	異形鉄筋	SD345 D19	0.3		t				
	溶接閉鎖型フープ ^o	角型 SD-295 D-13 運搬共	0.3		t				
	鉄筋スクラップ ^o 控除	H2	-0.1		t				
	鉄筋加工組立		1.7		t				
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ ^o	0.3		t				
	鉄筋運搬費	4t車	1.7		t				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	あと施工アンカー	D10 下向き 材工共	198.0		本				
	あと施工アンカー	D13 下向き 材工共	88.0		本				
	溶接金網	6φ 150×150	34.3		m ²				
	錆び止め処理	既存鉄筋面	0.2		m ²				
	普通コンクリート	基礎部 Fc=21N/mm ² スランプ ^o 18cm	7.1		m ³				
	普通コンクリート	地上部 Fc=21N/mm ² スランプ ^o 18cm	8.9		m ³				
	土間コンクリート	Fc=18N/mm ² スランプ ^o 18cm	6.8		m ³				
	普通コンクリート	設備基礎 Fc=18N/mm ² スランプ ^o 18cm	0.4		m ³				
	目あらし	コンクリート面 床	5.9		m ²				
	目あらし	コンクリート面 壁	1.8		m ²				
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ ^o 打設	7.1		m ³				
	コンクリート打設手間	1階軸部 ポンプ ^o 打設	8.9		m ³				
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ ^o 打設	6.8		m ³				
	コンクリート打設手間	設備基礎 人力打設	0.4		m ³				
	ポンプ ^o 圧送	50m ³ /回未満 基本料金含む	3.0		回				
	構造体強度補正	基礎部 補正值6N/mm ²	7.1		m ³				
	構造体強度補正	1階軸部 補正值6N/mm ²	8.9		m ³				
	普通合板型枠	基礎部	17.2		m ²				
	打放合板型枠	B種 地上部	26.2		m ²				
	型枠運搬費	4t車	43.4		m ²				
	打放し面補修	B種 コーン処理	8.1		m ²				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	打放し面補修	B種 コーン処理無	18.1		m ²				
	合成スラブデッキプレート	QL99-50-12G(Z12)同等品 敷き手間共	34.3		m ²				
	コンクリート流れ止め	PL-2.3 H150 L900 材工共	27.5		m				
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4		t				
	H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	1.8		t				
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.2		t				
	鋼板	SS400 PL-6	0.03		t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-9	0.1		t				
	鋼板	SN400B PL-12	0.2		t				
	鋼板	SN400C PL-22	0.2		t				
	鋼板	SN400C PL-28	0.2		t				
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	1.4		t				
	鉄骨スクラップ控除	H2	-0.1		t				
	鉄骨工場加工組立	副資材・工場溶接203m共	4.3		t				
	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	47.5		m ²				
	耐火塗料下地処理	屋内	11.1		m ²				
	溶融亜鉛メッキ処理	運搬共	0.2		t				
	鉄骨運搬		4.3		t				
	鉄骨現場建方		4.3		t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	25.0		本				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	83.0		本				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=70	200.0		本				
	トルシア形高力ボルト締付け		296.0		本				
	アンカーボルト	ABR400 M20 L=400	32.0		本				
	アンカーボルト埋込み	M20	32.0		本				
	スタッドボルト	梁上 16φ H=100 材工共	180.0		本				
	ベース下均しモルタル	厚60 500×500	2.0		か所				
	超音波探傷試験	工場溶接部 第三者試験機関	24.0		か所				
	耐火被覆	半乾式吹付ロックウール 柱 厚 25 1時間耐火	4.0		m ²				
	耐火塗料	柱 1時間耐火 屋内仕様 □- 300×300×12 平滑仕上げ	11.1		m ²				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
8	外構改修								
	サクラ撤去		3.0		本				
	灌木撤去		45.0		m ²				
	ヒメコウライシバ撤去		82.0		m ²				
	盛土		64.2		m ³				
	合成樹脂排水材	厚 50 <ヘチマロン同等>	22.0		m ²				
	割栗石又は単粒度砕石	厚 180	141.0		m ²				
	客土		5.0		m ³				
	不陸調整		314.0		m ²				
	① シラカン株立	H4.5 3本立 W1.0 植付手間共	3.0		本				
	② モミジ	H4.0 C0.38 W2.0 植付手間共	2.0		本				
	③ モミジ	H4.5 C0.42 W2.2 植付手間共	1.0		本				
	④ ジュンペリ	H2.5 3本立 W1.2 植付手間共	3.0		本				
	⑤ ソココ株立	H3.0 2本立 W1.2 植付手間共	5.0		本				
	A ユキヤナギ	H0.8~1.2 植付手間共	2.0		本				
	B ヤマブキ	H0.8~1.2 植付手間共	2.0		本				
	C 矮性サルスベリ	H0.8~1.2 植付手間共	2.0		本				
	生垣 ウハメガシ・マサキ	H1.8 植付手間共	49.0		m				
	コウライシバ	植付手間共	314.0		m ²				
	ヒメコウライシバ	植付手間共	308.0		m ²				
	ハイビヤクシン	植付手間共	22.0		m ²				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	割栗石	φ 60~100 W=120 厚180	40.8		m				
	OD1 自立サイン	W900×H3990 既存サインの上からSUSパネル被せ 表示シート貼り	1.0		か所				
	OD3 自立サイン	W600×H1700 非電照 既存サインの上からSUSパネル被せ 表示シート貼り	1.0		か所				
	OD7 案内サイン	W450×H600 表示面インクジェットシート上貼り	1.0		か所				
	車椅子対応駐車場サイン スタント式サイン	W300×D270×H1000	3.0		か所				
	フラッグポール撤去	H=7000	3.0		か所				
	フラッグポール基礎撤去	W3400×D400×H800 捨コン+砕石共	1.0		か所				
	歩廊屋根撤去	L8160×D2660+ L8160×D2060	1.0		か所				
	歩廊屋根基礎撤去	W1000×D1000×H600+ W1600×D800×H800 捨コン+砕石共	6.0		か所				
	掲示板撤去		1.0		式				
	看板基礎撤去	W400×W400×W800 捨コン+砕石共	1.0		式				
	撤去部分インターロッキング復旧		9.0		か所				
	外壁アンカー後など補修		1.0		式				
	太陽光外灯		1.0		式				
	太陽光外灯基礎撤去埋戻	W800×W800×H1000	1.0		式				
	白線消し	研磨機仕様	1.0		式				
	白線引き	白線・身障者用マーク2台	1.0		式				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
9	備品・什器								
	【図書館】								
	1階 木金混合書架	低書架 単式3段7連	2.0		台				
	1階 木金混合書架	低書架 単式3段2連	3.0		台				
	1階 木金混合書架	低書架 単式3段3連	4.0		台				
	1階 木金混合書架	高書架 単式5段5連	1.0		台				
	1階 木金混合書架	高書架 単式5段8連	1.0		台				
	1階 サービスカウンター		1.0		式				
	1階 6人掛け閲覧棚		2.0		台				
	1階 窓際閲覧机	L=4000	1.0		台				
	1階 本の森木製部分	(読み聞かせ室の階段含む)	1.0		式				
	1階 本の森ネット部分		1.0		式				
	2階 木金混合書架	低書架 単式3段8連	1.0		台				
	2階 木金混合書架	低書架 単式3段2連	16.0		台				
	2階 木金混合書架	高書架 複式5段9連	1.0		台				
	2階 木金混合書架	高書架 複式5段2連	4.0		台				
	2階 木金混合書架	高書架 複式5段8連	14.0		台				
	2階 サービスカウンター		1.0		式				
	2階 6人掛け閲覧机		4.0		台				
	2階 学習室・読書エリア 10人掛け閲覧机	アクリル仕切付	2.0		台				
	2階 学習室・読書エリア 窓際閲覧机	L7000 アクリル仕切付	1.0		台				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	2階 学習室・読書エリア 8人掛け閲覧机	アクリル仕切付	2.0		台				
	2階 学習室・読書エリア 窓際閲覧机	L7000 アクリル仕切付	2.0		台				
	3階 ハンドル式移動棚	複式固定6段6連×1台 複式移動6段6連×7台	1.0		式				
		単式固定6段3連×1台 複式移動6段3連×6台							
		複式移動6段4連×14台 複式固定6段4連×2台							
	3階 複柱式書架新設	単式6段3連×1台 単式6段6連×1台	1.0		式				
	3階 既存ハンドル式移動書架解体移設	単式固定2連×1台 複式移動2連×17台	1.0		式				
	B-1 テーブル		10.0		台				
	B-2 椅子		20.0		脚				
	B-3 閲覧テーブル		2.0		台				
	B-4 木製閲覧椅子		14.0		脚				
	B-5 ベンチソファ		4.0		台				
	B-6 ベンチソファ		3.0		台				
	B-7 ベンチソファ		1.0		台				
	B-8 丸形テーブル		11.0		台				
	B-11 カウンター前椅子		2.0		脚				
	B-12 カウンター前椅子		1.0		脚				
	B-14 児童ソファ		6.0		脚				
	B-15 児童用テーブル		3.0		台				
	B-16 おむつ交換台		2.0		台				
	B-17 授乳用ソファ		2.0		脚				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	B-18 チャイルドプレイス		1.0		式				
	B-22 丸形スツール		1.0		脚				
	B-23 丸形スツール		3.0		脚				
	B-24 角型スツール		5.0		脚				
	B-25 端末台		1.0		台				
	B-26 端末台(読書通帳端末台)		1.0		台				
	B-27 記載台		1.0		台				
	B-28 記載台(車椅子対応)		1.0		台				
	B-29 木製テーブルE角型		7.0		台				
	B-30 談話コーナー椅子		20.0		脚				
	B-31 新聞架前椅子		3.0		脚				
	B-32 ベンチソファ		1.0		台				
	B-33 ベンチソファ		1.0		台				
	B-34 ベンチソファ		1.0		台				
	B-35 丸形テーブル		2.0		台				
	B-36 窓際席椅子		26.0		脚				
	B-37 学習室椅子		49.0		脚				
	B-38 角型スツール		3.0		脚				
	B-39 2がけベンチ		2.0		台				
	B-40 端末台		2.0		台				
	B-41 展示台		2.0		台				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	B-42 展示ケース		1.0		台				
	サバトテーブル		2.0		台				
	C-1 ミーティングテーブル	4本丸脚片側キャスター W1800×D900×H720	2.0		台				
	C-2 平机	引出付 W1200×D700×H720	4.0		台				
	C-3 エントリーチェア	肘無し 5本脚 W463×D505×H770	4.0		脚				
	C-4 収納	シェルビング W900×D400×H1810	5.0		台				
	C-5 収納	単体ユニット W1200×D450×H1200	2.0		セット				
	C-6 収納	3枚引違い書庫 W900×D450×H1050	1.0		台				
	C-7 収納	3枚引違い書庫 W900×D450×H710	1.0		台				
	C-8 収納	シングルベース W900×D450×H50	1.0		台				
	C-14 ミーティングテーブル	4本丸脚片側キャスター W1800×D450×H720	1.0		台				
	C-15 ミーティングテーブル	4本丸脚片側キャスター W1200×D900×H720	1.0		台				
	C-16 ロッカー	6人用3列2段シリンダー錠 W900×D515×H1790	2.0		台				
	C-17 収納	単体ユニット W1200×D450×H1200	2.0		セット				
	C-18 収納	シェルビング W900×D400×H1810	1.0		台				
	C-19 収納	3枚引違い書庫 W900×D450×H1050	2.0		台				
	C-20 収納	3枚引違い書庫 W900×D450×H710	2.0		台				
	C-21 収納	シングルベース W900×D450×H50	2.0		台				
	C-21 エントリーチェア	肘無し 5本脚 W463×D505×H770	2.0		脚				
	C-9 収納	天板 W900×D450×H15	4.0		枚				
	C-10 収納	シェルビング W900×D400×H1050	4.0		台				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	C-11 収納	シングルベース W900×D450×H50	4.0		台				
	C-12 バックフックシェルフ	ホワイトシェル メッキ脚 4脚肘無し ナイロンキャスター	24.0		台				
	C-13 シルバー脚	棚板付 幕板付 W1500×D450×H720	12.0		台				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	単価	金額	变更金額	備考
10	建設副産物								
10-1	積込		1.0		式				
10-2	運搬		1.0		式				
10-3	処分		1.0		式				
10-4	有価物処理		1.0		式				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
10-1	積込								
	発生材積込	碎石	1.4		m3				
	発生材積込	無筋コンクリート	27.4		m3				
	発生材積込	建設発生木材	2.9		m3				
	発生材積込	石	0.1		m3				
	発生材積込	ガラス陶磁器屑	0.2		m3				
	発生材積込	金属くず	24.5		m3				
	発生材積込	廃プラスチック	6.2		m3				
	発生材積込	ボード類	15.5		m3				
	発生材積込	廃石膏ボード	105.0		m3				
	発生材積込	混合廃棄物	76.2		m3				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
10-2	運搬								
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 碎石	1.4		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 無筋コンクリート	27.4		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 建設発生木材	2.9		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 石	0.1		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 ガラス陶磁器屑	0.2		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 金属くず	24.5		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 廃プラスチック	6.2		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 ボード類	15.5		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 廃石膏ボード	105.0		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 15.5km以下 混合廃棄物	76.2		m3				
	発生材運搬	DID区間無し 10t車 5.5km以下 建設発生土	45.9		m3				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
10-3	処分								
	発生材処分	碎石	1.4		m3				
	発生材処分	無筋コンクリート	27.4		m3				
	発生材処分	建設発生木材	2.9		m3				
	発生材処分	石	0.1		m3				
	発生材処分	ガラス陶磁器屑	0.2		m3				
	発生材処分	金属くず	24.5		m3				
	発生材処分	廃プラスチック	6.2		m3				
	発生材処分	ボード類	15.5		m3				
	発生材処分	廃石膏ボード	105.0		m3				
	発生材処分	混合廃棄物	76.2		m3				
	発生材処分	建設発生土	45.9		m3				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
10-4	有価物処理								
	有価物処理	鉄屑ヘビ ^ー H2	1.6		t				
	有価物処理	鉄屑ヘビ ^ー H3	1.5		t				
	有価物処理	鉄屑プレスB	13.4		t				
	有価物処理	アルミ込みガラ	0.01		t				
	有価物処理	スチール屑	6.2		t				
	有価物処理	アルミ屑	1.6		t				
	有価物処理	ステンレス屑	0.7		t				
	有価物処理	銅屑	4.1		t				
	小 計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	共通仮設								
	仮囲い	設置期間:13ヶ月	382.0		m				
	工事車両用ゲート	設置期間:13ヶ月	1.0		か所				
	警備員	1人 期間:13ヶ月	1.0		式				
	化学物質の濃度測定	測定方法:アクティブ法 測定物質:ホルムアルデヒド・トルエン・ キシレン・エチルベンゼン・スチレン 測定箇所:8検体(16か所)	1.0		式				
	ラフタークレーン	25t吊 設置期間:60日間	1.0		か所				
	外壁改修用 警備員	高所作業車の下	12.0		日				
	騒音計測器	設置期間:13ヶ月	1.0		か所				
	小 計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
B	電気設備工事								
I	図書館		1		式				
II	屋外		1		式				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
I	図書館								
1	電灯設備工事		1		式				
2	動力設備工事		1		式				
3	構内情報通信網設備工事		1		式				
4	構内交換設備工事		1		式				
5	情報表示設備工事		1		式				
6	映像・音響設備工事		1		式				
7	拡声設備工事		1		式				
8	誘導支援設備工事		1		式				
9	テレビ共同受信設備工事		1		式				
10	監視カメラ設備工事		1		式				
11	機械警備用配管設備工事		1		式				
12	火災報知設備工事		1		式				
13	撤去工事		1		式				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
1	電灯設備工事								
(1)	一般電灯設備工事		1		式				
(2)	非常照明・誘導灯設備工事		1		式				
(3)	コンセント設備工事		1		式				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
(1)	一般電灯設備工事								
①	電灯幹線		1		式				
②	電灯分岐		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
①	電灯幹線								
	電線	EM-IE 8mm2 管内	28		m				
	電線	EM-IE 8mm2 ラック	56		m				
	電線	EM-IE 14mm2 管内	3		m				
	電線	EM-IE 14mm2 ラック	21		m				
	電線	EM-IE 22mm2 管内	31		m				
	電線	EM-IE 22mm2 ラック	67		m				
	電線	EM-IE 38mm2 管内	18		m				
	電線	EM-IE 38mm2 ラック	69		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 管内	28		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 ラック	56		m				
	ケーブル	EM-CET 22mm2 管内	3		m				
	ケーブル	EM-CET 22mm2 ラック	21		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 管内	31		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 ラック	67		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 管内	11		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	39		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 管内	3		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 ラック	18		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 管内	3		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 ラック	12		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	電線管	E51 露出	10		m				
	電線管	E51 インペイ	18		m				
	電線管	E63 露出	12		m				
	電線管	E63 インペイ	22		m				
	電線管	E75 露出	11		m				
	電線管	G82 露出	3		m				
	電線管	G92 露出	3		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=400 直線	3		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 直線	4		m				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 床 W=400	1		か所				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 床 W=600	2		か所				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单 位	单 価	金 額	变更金額	備 考
②	電灯分岐								
	照明器具	B1	16		台				
	照明器具	B3	18		台				
	照明器具	B4	39		台				
	照明器具	B5	12		台				
	照明器具	D1	21		台				
	照明器具	D2	99		台				
	照明器具	D3	62		台				
	照明器具	D4	4		台				
	照明器具	D5	6		台				
	照明器具	S1	231		台				
	照明器具	S2	160		台				
	照明器具	S2W	69		台				
	照明器具	S3	121		台				
	照明器具	BL1	2		台				
	電灯分電盤	L-1-1	1		面				
	電灯分電盤	L-1-2	1		面				
	電灯分電盤	ML-1-S	1		面				
	電灯分電盤	L-2-1	1		面				
	電灯分電盤	L-2-2	1		面				
	電灯分電盤	L-2-3	1		面				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	電灯分電盤	L-3-1	1		面				
	照明制御盤		1		面				
	ワイヤレスアドレス設定器		1		個				
	埋込スイッチ	1P15A×1	16		個				
	埋込スイッチ 防水形	1P15A×1	2		個				
	天井付センサー	点滅タイプ° 親機	9		個				
	天井付センサー	点滅タイプ° 子機	15		個				
	リモコンスイッチ	1L	17		個				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -2C 管内	19		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C 管内	131		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C コロガシ	21		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C PF管内	2		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C 管内	38		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C コロガシ	3		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C PF管内	11		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	432		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ラック	242		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C コロガシ	475		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	7		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-1P 管内	74		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-1P ラック	20		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-1P コロガシ	76		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-1P PF管内	38		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9mm-3P 管内	22		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9mm-3P ラック	43		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9mm-3P コロガシ	17		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9mm-3P PF管内	5		m				
	配線ダクト	2P15A E付	751		m				
	電線管	G22 露出	135		m				
	電線管	G28 露出	8		m				
	電線管	E19 露出	112		m				
	電線管	E25 露出	454		m				
	電線管	PF16 インペイ	49		m				
	電線管	PF22 インペイ	14		m				
	プルボックス	SS200×200×100	1		個				
	プルボックス	SS200×200×100WP-SUS	28		個				
	プルボックス	SS300×300×300WP-SUS	4		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	57		個				
	露出スイッチボックス	E25 1個用1方出	17		個				
	丸形露出ボックス	E25 1方出	7		個				
	丸形露出ボックス	E25 2方出	41		個				
	丸形露出ボックス	E25 3方出	5		個				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	丸形露出ボックス	E25 4方出	2		個				
	照明制御盤	搬入・据え付け 結線費	1		式				
	試験調整費		1		式				
	小々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(2)	非常照明・誘導灯設備工事								
	非常照明	K1-LSS11-2	21		台				
	非常照明	K1-LSS11-3	12		台				
	非常照明	K1-LRS11-1	4		台				
	非常照明	K1-LRS11-2	28		台				
	避難口誘導灯	SH1-FBF20P-C	5		台				
	避難口誘導灯	SH1-FBF20-C	8		台				
	避難口誘導灯	SH1-FSF20-C	3		台				
	通路誘導灯	ST1-FRF22P-C	3		台				
	通路誘導灯	ST1-FRF23P-C	4		台				
	通路誘導灯	ST1-FSF20-C	4		台				
	通路誘導灯	ST1-FSF23-C(片矢印)	9		台				
	通路誘導灯	ST1-FSF23-C(両矢印)	1		台				
	階段通路誘導灯	K1-LSS11-2	5		台				
	階段通路誘導灯	K1-LSS11-3	6		台				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C 管内	39		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C ラック	449		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C コロガシ	439		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	75		m				
	電線管	E25 露出	39		m				
	電線管	PF22 インペイ	74		m				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	アウトレットボックス	四角中浅	76		個				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(3)	コンセント設備工事								
	埋込コンセント	2P15A×2	94		個				
	埋込コンセント	2P15A E付×2	31		個				
	埋込コンセント	2P15A E付×2 接地端子付	33		個				
	埋込コンセント	USB タイプC	8		個				
	防水コンセント	2P15A E付×2 接地端子付	4		個				
	露出コンセント(壁付)	2P15A×2	8		個				
	露出コンセント(壁付)	2P15A E付×2	5		個				
	露出コンセント	2P15A E付×2	4		個				
	OA用インナーコンセント	2P15A E付×2	28		個				
	マルチメディアコンセント	コンセント、LAN	24		個				
	ハーネスジョイントボックス	125V20A	6		個				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C 管内	210		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C ラック	309		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C コロガシ	451		m				
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	1343		m				
	電線管	G22 露出	26		m				
	電線管	E25 露出	184		m				
	電線管	PF28 インペイ	1343		m				
	プルボックス	SS300×300×300WP-SUS	2		個				
	ジャンクションボックス		2		個				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	アウトレットボックス	四角中浅	195		個				
	アウトレットボックス	四角大深	54		個				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
2	動力設備工事								
(1)	動力幹線		1		式				
(2)	動力分岐		1		式				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(1)	動力幹線								
	電線	EM-IE 8mm2 管内	12		m				
	電線	EM-IE 8mm2 ラック	29		m				
	電線	EM-IE 8mm2 コロガシ	2		m				
	電線	EM-IE 38mm2 管内	42		m				
	電線	EM-IE 38mm2 ラック	200		m				
	電線	EM-IE 38mm2 コロガシ	8		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 管内	12		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 ラック	29		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 コロガシ	2		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 管内	21		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	27		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 管内	21		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 ラック	202		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 コロガシ	9		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 ラック	29		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 コロガシ	2		m				
	電線管	G82 露出	3		m				
	電線管	G82 インペイ	18		m				
	電線管	E51 露出	2		m				
	電線管	E51 インペイ	10		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	電線管	E75 露出	3		m				
	電線管	E75 インペイ	18		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 直線	4		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=1000 直線	8		m				
	ケーブルラック (Z35)	W=600 直線	10		m				
	ケーブルラック (Z35)	W=1000 直線	21		m				
	ケーブルラック (Z35)	W=1000 L型	2		個				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 床 W=1000	2		か所				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(2)	動力分岐								
	動力制御盤	ML-1-S	1		面				
	動力制御盤	M-3-1	1		面				
	警報盤		1		面				
	警報接続端子盤		1		面				
	手元開閉器盤(WP)	50AF/NT	2		個				
	手元開閉器盤(WP)	225AF/NT	2		個				
	電動機結線費	L-S	9		台				
	電動機接続材	E(31)-F2(30)	1		か所				
	電動機接続材	E(39)-F2(38)	3		か所				
	電動機接続材	E(63)-F2(63)	2		か所				
	電動機接続材	E(75)-F2(76)	3		か所				
	埋込スイッチ	1P15A×1 PL付	7		個				
	埋込コンセント	2P15A×1 引掛け型P共	22		個				
	埋込コンセント	2P20A×1 引掛け型P共	74		個				
	電線	EM-IE 2.0mm 管内	19		m				
	電線	EM-IE 2.0mm ラック	90		m				
	電線	EM-IE 2.0mm コロガシ	3		m				
	電線	EM-IE 2.0mm PF管内	18		m				
	電線	EM-IE 5.5mm2 管内	25		m				
	電線	EM-IE 14mm2 管内	3		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	電線	EM-IE 14mm2 ラック	18		m				
	電線	EM-IE 14mm2 コロガシ	3		m				
	電線	EM-IE 22mm2 管内	2		m				
	電線	EM-IE 22mm2 ラック	7		m				
	電線	EM-IE 22mm2 コロガシ	2		m				
	電線	EM-IE 38mm2 管内	3		m				
	電線	EM-IE 38mm2 ラック	23		m				
	電線	EM-IE 38mm2 コロガシ	3		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C 管内	19		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C ラック	90		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C コロガシ	3		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C PF管内	18		m				
	ケーブル	EM-CE 8mm2 -3C 管内	25		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 管内	3		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 ラック	18		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 コロガシ	3		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 管内	2		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 ラック	7		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 コロガシ	2		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 管内	3		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 ラック	23		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET 100mm2 コロガシ	3		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ラック	418		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C コロガシ	313		m				
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	110		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-2C 管内	40		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-2C ラック	191		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-2C コロガシ	93		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-30C 管内	5		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-30C ラック	36		m				
	ケーブル	EM-CEE 2°-30C コロガシ	13		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	1		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C PF管内	5		m				
	電線管	G22 露出	19		m				
	電線管	G36 露出	12		m				
	電線管	G54 露出	3		m				
	電線管	G70 露出	2		m				
	電線管	G82 露出	3		m				
	電線管	E39 露出	13		m				
	電線管	E51 露出	5		m				
	電線管	PF16 インペイ	64		m				
	電線管	PF28 インペイ	110		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ケーブルラック (ZM)	W=600 直線	295		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 L型	12		個				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 T型	4		個				
	ケーブルラック (Z35)	W=300 直線	31		m				
	ケーブルラック (Z35)	W=300 L型	2		個				
	プルボックス	SS300×300×300WP-SUS	4		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	114		個				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 壁 W=600	2		か所				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
3	構内情報通信網設備工事								
	情報用アウトレット(Cat6)	壁付	20		個				
	情報用アウトレット(Cat6)	二重床用	22		個				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P 管内	44		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P ラック	166		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P コロガシ	482		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P PF管内	187		m				
	電線管	E25 露出	44		m				
	電線管	PF22 インペイ	189		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	20		個				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
4	構内交換設備工事								
	端子盤	T-1-1	1		面				
	端子盤	T-1-2	1		面				
	端子盤	T-1-S	1		面				
	端子盤	T-2-1	1		面				
	端子盤	T-2-2	1		面				
	端子盤	T-3-1	1		面				
	配線接続端子盤		1		面				
	電話アウトレット	壁付	5		個				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4-2P 管内	8		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4-2P ラック	41		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4-2P コロガシ	54		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4-2P PF管内	17		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.65-10P 管内	52		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.65-10P ラック	109		m				
	ケーブル	EM-BTIEE 0.65-10P PF管内	28		m				
	電線管	E25 露出	60		m				
	電線管	PF22 インペイ	17		m				
	電線管	PF28 インペイ	28		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 直線	346		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=600 L型	14		個				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	ケーブルラック (ZM)	W=600 T型	10		個				
	ケーブルラック (ZM)	W=800 直線	8		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	5		個				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 床 W=600	3		か所				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 壁 W=600	2		か所				
	防火区画貫通処理等	ケーブルラック 床 W=800	2		か所				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
5	情報表示設備工事								
	情報表示盤	55型液晶ディスプレイ	2		台				
	操作用パソコン		1		台				
	ケーブル	RM-STP 0.5-4P 管内	7		m				
	ケーブル	RM-STP 0.5-4P ラック	85		m				
	ケーブル	RM-STP 0.5-4P PF管内	13		m				
	電線管	E19 露出	7		m				
	電線管	PF16 インペイ	13		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	4		個				
	システム費		1		式				
	機器取り付け工事費		1		式				
	調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(1)	2階集会・視聴覚室 特殊映像・音響設備工事								
	デジタルマルチスイチャー		1		台				
	ブルーレイプレーヤー		1		台				
	液晶プロジェクター		1		台				
	電動スクリーン	100型	1		台				
	デジタルステレオミキサー		1		台				
	パワーアンプ	80W × 2ch-H	1		台				
	スピーカー	壁付 コンパ°外型	2		個				
	スピーカー	広指向性天井吊下型	2		個				
	木製ワゴン		1		架				
	木製ワゴン パネル類		1		式				
	主電源パネル		1		個				
	ワゴン接続プレート								
	ケーブル	4S8 PF管内	28		m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	7		m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	3		m				
	電線管	PF16 インペイ	30		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	7		個				
	取付工事費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(2)	BGM設備工事 1階図書エリア								
	ワゴンアンプ		1		架				
	スピーカー	広指向性天井吊下型	8		台				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C 管内	27		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C ラック	123		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C コロガシ	2		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C PF管内	8		m				
	電線管	E19 露出	27		m				
	電線管	PF22 インペイ	8		m				
	取付工事費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(3)	BGM設備工事 くすくす広場								
	デジタルステレオミキサー		1		台				
	パワーアンプ	80W × 2ch-H	1		個				
	スピーカー	コアキシャルホーンスピーカ 30W	2		台				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C 管内	4		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C ラック	66		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C コロガシ	28		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C PF管内	8		m				
	電線管	E19 露出	8		m				
	電線管	PF22 インペイ	4		m				
	据え付け費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				
	小々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(4)	BGM設備工事 くすくすカフェ								
	デジタルステレオミキサー		1		台				
	パワーアンプ	80W × 2ch-H	1		個				
	スピーカー	壁付 コンパ°外型	1		台				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C コロガシ	6		m				
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C PF管内	2		m				
	電線管	PF22 インペイ	2		m				
	据え付け費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
7	拡声設備工事								
	非常・業務放送架		1		台				
	スピーカ	天井埋込形	9		個				
	スピーカ	露出型	4		個				
	スピーカ(AT内蔵)	壁掛形	1		個				
	スピーカ(AT内蔵)	天井埋込型	21		個				
	スピーカ(AT内蔵)	露出型	22		個				
	スピーカ	重耐塩仕様	4		個				
	スピーカ	ホーンスピーカ	3		個				
	アッテネータ		12		個				
	電源遮断ユニット		4		個				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C 管内	27		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C ラック	27		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C コロガシ	28		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C PF管内	13		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 管内	197		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C ラック	324		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C コロガシ	221		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C PF管内	34		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管内	5		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P ラック	40		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P コロガシ	6		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P PF管内	3		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内	111		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P ラック	176		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P コロガシ	44		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P PF管内	11		m				
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C 管内	5		m				
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C ラック	40		m				
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C コロガシ	6		m				
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C PF管内	3		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-10P 管内	5		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-10P ラック	40		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-10P コロガシ	6		m				
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-10P PF管内	3		m				
	電線管	G16 露出	17		m				
	電線管	E19 露出	212		m				
	電線管	E25 露出	5		m				
	電線管	E31 露出	116		m				
	電線管	PF16 インペイ	50		m				
	電線管	PF22 インペイ	3		m				
	電線管	PF28 インペイ	14		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	プルボックス	SS200×200×100WP-SUS	6		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	12		個				
	露出スイッチボックス	E19 1個用1方出	5		個				
	丸形露出ボックス	E19 2方出	9		個				
	丸形露出ボックス	E19 3方出	16		個				
	丸形露出ボックス	E19 4方出	3		個				
	取り付け工事費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
8	誘導支援設備工事								
(1)	インターホン設備工事		1		式				
(2)	トイレ等呼出設備工事		1		式				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(1)	インターホン設備工事								
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P 管内	5		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P ラック	20		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P コロガン	11		m				
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P PF管内	3		m				
	電線管	E25 露出	5		m				
	電線管	PF22 インペイ	3		m				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(2)	トイレ等呼出設備工事								
	トイレ呼出表示器	10窓用 壁掛型	1		個				
	呼出ボタン	プルスイッチ付	22		個				
	復帰ボタン		8		個				
	呼出表示灯	ブザー付	8		個				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管内	10		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C ラック	58		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	68		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C PF管内	9		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C コロガシ	188		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	13		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-5C コロガシ	7		m				
	電線管	E19 露出	10		m				
	電線管	PF16 インペイ	9		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	38		個				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
9	テレビ共同受信設備工事								
	直列ユニット	壁付 (プレートのみ新設)	11		個				
	直列ユニット	床付 (フロアプレートのみ新設)	2		個				
	増幅器(再取付)	BS	1		個				
	増幅器(再取付)	UV	1		個				
	増幅器(再取付)	双方向	5		個				
	増幅器(再取付)	AM	1		個				
	増幅器(再取付)	FM	1		個				
	混合器(再取付)		1		個				
	分岐器(再取付)	1分岐	2		個				
	分配器(再取付)	2分配	1		個				
	分配器(再取付)	4分配	4		個				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
10	監視カメラ設備工事								
	監視カメラ装置架	モニタ装置、録画装置他	1		式				
	ネットワークカメラ	天井埋込型	21		個				
	ネットワークカメラ(防水)	屋外ドーム型壁付	3		個				
	HUB盤		3		面				
	液晶ディスプレイ	50型 天吊	2		台				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P 管内	40		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P ラック	361		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P コロガシ	106		m				
	LAN用ケーブル(Cat6)	EM-UTP 0.5-4P PF管内	84		m				
	ケーブル	EM-5C-FB ラック	8		m				
	ケーブル	EM-5C-FB コロガシ	10		m				
	ケーブル	EM-5C-FB PF管内	7		m				
	電線管	G16 露出	34		m				
	電線管	PF16 インペイ	61		m				
	電線管	PF22 インペイ	8		m				
	プルボックス	SS200×200×100WP-SUS	2		個				
	取り付け工事費		1		式				
	試験調整費		1		式				
	法定福利費		1		式				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单位	单 価	金 額	変更金額	備 考
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
11	機械警備用配管設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	86		m				
	電線管	PF22 インペイ	59		m				
	電線管	PF36 インペイ	13		m				
	電線管	PF42 インペイ	4		m				
	導入線	PF管内	161		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	20		個				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
12	火災報知設備工事								
	防災監視盤	GR型	1		面				
	副表示盤	保健センター内	1		面				
	中継器盤	R-1-1	1		面				
	中継器盤	R-2-1	1		面				
	中継器盤	R-1-2	1		面				
	スポット型感知器	差動式 2種 露出型	97		個				
	スポット型感知器	差動式 2種 埋込型	23		個				
	スポット型感知器	定温式 1種 防水型	3		個				
	スポット型感知器	定温式 特種(P 型) 防水型	1		個				
	光電式煙感知器	2種 露出型	1		個				
	光電アナログ式スポット型感知器	露出型	16		個				
	光電煙感知器	埋込型	3		個				
	光電アナログ式煙感知器	点検ボックス付	1		個				
	終端抵抗		8		個				
	機器収容箱	消火栓組込型	7		台				
	自動閉鎖装置		4		台				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	58		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C PF管内	373		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	25		m				
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C PF管内	54		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C 管内	45		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C ラック	169		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C コロガシ	25		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C PF管内	92		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 管内	23		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C ラック	121		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C コロガシ	15		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C PF管内	42		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内	51		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P ラック	160		m				
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P PF管内	64		m				
	電線管	E19 露出	67		m				
	電線管	E31 露出	51		m				
	電線管	PF16 インペイ	561		m				
	電線管	PF28 インペイ	64		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	11		個				
	据え付け費	GR型受信機	1		面				
	据え付け費	R-1-1	1		面				
	据え付け費	R-2-1	1		式				
	据え付け費	R-1-2	1		式				
	調整費	GR型受信機	1		式				

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
	調整費	R-1-1	1		式				
	調整費	R-2-1	1		式				
	調整費	R-1-2	1		式				
	立会検査	P型1級	1		式				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
13	撤去工事								
(1)	電灯設備工事		1		式				
(2)	動力設備工事		1		式				
(3)	構内情報通信網設備工事		1		式				
(4)	構内交換設備工事		1		式				
(5)	拡声設備工事		1		式				
(6)	誘導支援設備工事		1		式				
(7)	非常用押しボタン設備工事		1		式				
(8)	火災報知設備工事		1		式				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(1)	電灯設備工事								
①	一般電灯設備工事		1		式				
②	コンセント設備工事		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
①	一般電灯設備工事								
1)	電灯幹線		1		式				
2)	電灯分岐		1		式				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
1)	電灯幹線								
	電線	IV 5.5mm2 管内	21		m				
	電線	IV 5.5mm2 ラック	11		m				
	電線	IV 8mm2 管内	9		m				
	電線	IV 8mm2 ラック	7		m				
	電線	IV 14mm2 管内	66		m				
	電線	IV 14mm2 ラック	16		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 管内	42		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 ラック	18		m				
	ケーブル	CVT 60mm2 管内	48		m				
	ケーブル	CVT 60mm2 ラック	22		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 管内	27		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 ラック	2		m				
	電線管	E51 露出	42		m				
	電線管	E63 露出	75		m				
	小々々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单 位	单 价	金 额	变更金额	備 考
2)	電灯分岐								
	照明器具	A321	6		台				
	照明器具	A322	51		台				
	照明器具	B321	13		台				
	照明器具	C321	216		台				
	照明器具	E321	76		台				
	照明器具	G454	25		台				
	照明器具	H321	3		台				
	照明器具	I321	6		台				
	照明器具	J201	16		台				
	照明器具	L21	2		台				
	照明器具	M101W	4		台				
	照明器具	N501W	6		台				
	照明器具	O131W	6		台				
	照明器具	Q321W	8		台				
	照明器具	CE322	7		台				
	照明器具	EE131	23		台				
	照明器具	EE301a	14		台				
	照明器具	EE301b	1		台				
	照明器具	Xa10B	6		台				
	照明器具	Ya10B	2		台				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	照明器具	Xb10B	2		台				
	電灯分電盤	A-1L-1	1		面				
	電灯分電盤	A-1L-2	1		面				
	電灯分電盤	A-2L-1	1		面				
	電灯分電盤	A-2L-2	1		面				
	電灯分電盤	A-3L-1	1		面				
	埋込スイッチ	1P15A×1	63		個				
	埋込スイッチ	1P15A×2	1		個				
	人感センサー	親機	11		個				
	人感センサー	子機	8		個				
	リモコンスイッチ		22		個				
	電線	IV 1.6mm 管内	184		m				
	電線	IV 1.6mm PF管内	59		m				
	電線	IV 2.0mm PF管内	55		m				
	ケーブル	CV 1.6mm -2C コロガシ	1032		m				
	ケーブル	CV 1.6mm -2C PF管内	146		m				
	ケーブル	CV 1.6mm -3C コロガシ	162		m				
	ケーブル	CV 1.6mm -3C PF管内	30		m				
	ケーブル	CV 3.5mm2 -3C PF内	46		m				
	ケーブル	CV 5.5mm2 -2C コロガシ	30		m				
	ケーブル	CV 5.5mm2 -2C PF管内	2		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	ケーブル	CV 5.5mm2 -3C コロガシ	19		m				
	ケーブル	CV 5.5mm2 -3C PF管内	3		m				
	ケーブル	VVF 1.6mm-2C コロガシ	112		m				
	ケーブル	VVF 1.6mm-3C コロガシ	767		m				
	ケーブル	VVF 1.6mm-3C PF管内	13		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-2C 管内	16		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-2C コロガシ	309		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-2C PF管内	48		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-3C 管内	22		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ	980		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-3C PF管内	209		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-1P コロガシ	265		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-1P PF管内	136		m				
	電線管	G16 露出	17		m				
	電線管	G22 露出	35		m				
	電線管	E39 露出	5		m				
	電線管	E51 露出	5		m				
	電線管	PF16 インペイ	193		m				
	電線管	PF22 インペイ	355		m				
	電線管	PF28 インペイ	93		m				
	レースウェイ	MM2A	5		m				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	アウトレットボックス	四角中浅	87		個				
	小々々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
②	コンセント設備工事								
	埋込コンセント	2P15A E付×2 接地端子付	182		個				
	床付コンセント	2P15A E付×2 接地端子付	20		個				
	防水コンセント	2P15A E付×2 接地端子付	6		個				
	ハーネスジョイントボックス	125V20A	65		個				
	ハーネス用OAタップ		125		個				
	ケーブル	CV 5.5mm2 -3C コロガシ	7		m				
	ケーブル	CV 5.5mm2 -3C PF管内	3		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-3C コロガシ	1984		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm-3C PF管内	1230		m				
	電線管	PF22 インペイ	1230		m				
	電線管	PF28 インペイ	3		m				
	ジャンクションボックス		5		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	212		個				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(2)	動力設備工事								
①	動力幹線		1		式				
②	動力分岐		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
①	動力幹線								
	電線	IV 2.0mm 管内	20		m				
	電線	IV 2.0mm ラック	11		m				
	電線	IV 5.5mm2 管内	8		m				
	電線	IV 5.5mm2 ラック	3		m				
	電線	IV 14mm2 管内	7		m				
	電線	IV 14mm2 ラック	11		m				
	ケーブル	CV 3.5mm2 -3C 管内	20		m				
	ケーブル	CV 3.5mm2 -3C ラック	11		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 管内	8		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 ラック	3		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 管内	7		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 ラック	11		m				
	電線管	E25 露出	20		m				
	電線管	E63 露出	15		m				
	ケーブルラック (ZM)	W=500 直線	21		m				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
②	動力分岐								
	動力制御盤	A-2P-1	1		面				
	動力制御盤	A-RP-1	1		面				
	埋込スイッチ	1P15A×1 PL付	16		個				
	埋込コンセント	2P15A×1 引掛け型P共	100		個				
	ケーブル	VVF 2.0mm ² -3C コロガシ	931		m				
	ケーブル	VVF 2.0mm ² -3C PF管内	88		m				
	ケーブル	CV 3.5mm ² -4C 管内	8		m				
	ケーブル	CV 3.5mm ² -4C ラック	90		m				
	ケーブル	CV 5.5mm ² -4C 管内	3		m				
	ケーブル	CV 5.5mm ² -4C ラック	39		m				
	ケーブル	CVV 2mm ² -3C 管内	1		m				
	ケーブル	CVV 2mm ² -3C ラック	14		m				
	電線管	G16 露出	1		m				
	電線管	G22 露出	11		m				
	電線管	PF22 インペイ	105		m				
	プルボックス	SS300×300×200WP-SUS	1		個				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(3)	構内情報通信網設備工事								
	ブランクプレート	LAN用	20		個				
	ブランクプレート	フロアLAN用	2		個				
	電線管	PF22 インパイ	81		m				
	導入線	PF管内	81		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	22		個				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(4)	構内交換設備工事								
	MDF	T-1-1	1		面				
	端子盤	A-1T-1	1		面				
	端子盤	A-1T-2	1		面				
	端子盤	A-2T-1	1		面				
	端子盤	A-2T-2	1		面				
	電話アウトレット	壁付 6極4芯 プレート付	31		個				
	電話アウトレット	床付 6極4芯 プレート付	80		個				
	電話アウトレット	ジャック	48		個				
	ケーブル	ICT 0.5mm-2P 管内	169		m				
	ケーブル	ICT 0.5mm-2P ラック	42		m				
	ケーブル	ICT 0.5mm-2P コロガシ	100		m				
	ケーブル	ICT 0.5mm-2P PF管内	1486		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-5P ラック	59		m				
	ケーブル	MVVS 0.75mm-2C ラック	59		m				
	ケーブル	TKEV 0.65mm-50P ラック	200		m				
	電線管	E25 露出	169		m				
	電線管	PF22 インパイ	1490		m				
	導入線	PF管内	4		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	112		個				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(5)	拡声設備工事								
	非常・業務放送架		1		台				
	スピーカ	天井埋込形	23		個				
	スピーカ(AT内蔵)	壁掛形	3		個				
	スピーカ(AT内蔵)	天井埋込型	25		個				
	アッテネータ	1W	17		個				
	アッテネータ	2W	3		個				
	ケーブル	HP 1.2-2C コロガシ	19		m				
	ケーブル	HP 1.2-3C コロガシ	439		m				
	ケーブル	HP 1.2-3C PF管内	105		m				
	ケーブル	HP 1.2-5P ラック	100		m				
	ケーブル	HP 1.2-10P ラック	59		m				
	ケーブル	MVVS 0.75mm-2C PF管内	20		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-10P PF管内	20		m				
	電線管	PF16 インペイ	126		m				
	電線管	PF28 インペイ	20		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	66		個				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(6)	誘導支援設備工事								
①	インターホン設備工事		1		式				
②	トイレ等呼出設備工事		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
①	インターホン設備工事								
	インターホン親機		1		台				
	インターホン子機	A	2		台				
	インターホン子機	B	1		台				
	相互式インターホン	電源部付	1		台				
	相互式インターホン		1		台				
	ケーブル	AE 0.9mm-2C ラック	59		m				
	ケーブル	AE 0.9mm-2C コロガシ	62		m				
	ケーブル	AE 0.9mm-2C PF管内	20		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-5P ラック	65		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-5P コロガシ	6		m				
	ケーブル	CPEV 0.9mm-5P PF管内	12		m				
	電線管	PF16 インパイ	20		m				
	電線管	PF22 インパイ	12		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	7		個				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
②	トイレ等呼出設備工事								
	トイレ呼出表示器	2窓用	1		個				
	呼出ボタン		3		個				
	復帰ボタン		3		個				
	呼出表示灯		3		個				
	ケーブル	AE 0.9-2C ラック	25		m				
	ケーブル	AE 0.9-2C コロガシ	36		m				
	ケーブル	AE 0.9-2C PF管内	9		m				
	ケーブル	AE 0.9-3C コロガシ	11		m				
	ケーブル	AE 0.9-3C PF管内	16		m				
	電線管	PF16 インペイ	25		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	9		個				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(7)	非常用押しボタン設備工事								
	防犯受信盤		1		面				
	押しボタン		2		個				
	ケーブル	AE 1.2mm-2C ラック	22		m				
	ケーブル	AE 1.2mm-2C コロガシ	27		m				
	ケーブル	AE 1.2mm-2C PF管内	26		m				
	電線管	PF16 インペイ	26		m				
	床埋込ボックス		1		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	2		個				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
(8)	火災報知設備工事								
①	火災報知設備工事		1		式				
②	防排煙連動制御設備工事		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
①	火災報知設備工事								
	受信機	P型1級 40回線	1		面				
	機器収容箱	消火栓組込型	5		個				
	機器収容箱	防滴型	1		個				
	スポット型感知器	差動式 2種	72		個				
	スポット型感知器	定温式 1種 防水型	2		個				
	光電式煙感知器	2種	11		個				
	光電式煙感知器	3種	9		個				
	光電アナログ式煙感知器	点検ボックス付	1		個				
	終端抵抗		8		個				
	ケーブル	AE 0.9-2C 管内	46		m				
	ケーブル	AE 0.9-2C コロガシ	166		m				
	ケーブル	AE 0.9-2C PF管内	29		m				
	ケーブル	AE 0.9-4C 管内	39		m				
	ケーブル	AE 0.9-4C コロガシ	247		m				
	ケーブル	AE 0.9-4C PF管内	9		m				
	ケーブル	HP 1.2-5P PF管内	17		m				
	ケーブル	HP 1.2-10P コロガシ	40		m				
	ケーブル	HP 1.2-10P PF管内	11		m				
	電線管	E19 露出	85		m				
	電線管	PF16 インペイ	38		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	電線管	PF22 インペイ	17		m				
	電線管	PF28 インペイ	11		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	101		個				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
②	防排煙設備工事								
	自動閉鎖装置	防火戸閉鎖用ラッチ式	4		個				
	自動閉鎖装置	防煙スクリーン閉鎖用	1		個				
	自動閉鎖装置	防煙ダンパ閉鎖用	3		個				
	自動閉鎖装置	垂壁降下用	2		個				
	電子フガー		1		個				
	ケーブル	HP 1.2-3C 管内	8		m				
	ケーブル	HP 1.2-3C コロガシ	85		m				
	ケーブル	HP 1.2-3C PF管内	8		m				
	ケーブル	HP 1.2-5P コロガシ	15		m				
	ケーブル	HP 1.2-5P PF管内	16		m				
	ケーブル	HP 1.2-10P コロガシ	90		m				
	ケーブル	HP 1.2-10P PF管内	7		m				
	電線管	E19 露出	8		m				
	電線管	PF16 インペイ	8		m				
	電線管	PF22 インペイ	16		m				
	電線管	PF28 インペイ	7		m				
	アウトレットボックス	四角中浅	11		個				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	单 価	金 額	变更金額	備 考
Ⅱ	屋外								
1	構内配電線路設備工事		1		式				
	計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
1	構内配電線路設備工事								
(1)	一般電灯設備工事		1		式				
(2)	動力設備工事		1		式				
(3)	受変電設備工事		1		式				
(4)	自家発電設備工事		1		式				
(5)	撤去工事		1		式				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(1)	一般電灯設備工事								
①	電灯幹線		1		式				
②	電灯分岐		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変更金額	備 考
①	電灯幹線								
	電線	EM-IE 8mm2 既設FEP内	220		m				
	電線	EM-IE 14mm2 既設FEP内	38		m				
	電線	EM-IE 22mm2 既設FEP内	76		m				
	電線	EM-IE 38mm2 既設FEP内	258		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 既設FEP内	220		m				
	ケーブル	EM-CET 22mm2 既設FEP内	38		m				
	ケーブル	EM-CET 38mm2 既設FEP内	76		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 既設FEP内	148		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 既設FEP内	38		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 既設FEP内	72		m				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
②	電灯分岐								
	照明器具	OSP1	14		台				
	照明器具	F1	15		台				
	自動点滅器		1		個				
	ケーブル	EM-CE 5.5mm2 -2C PF管内	3		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -2C FEP内	6		m				
	ケーブル	EM-CE 3.5mm2 -3C FEP内	88		m				
	電線管	PF22 インペイ	3		m				
	電線管	FEP30 地中	94		m				
	プルボックス	SS200×200×100WP-SUS	6		個				
	アウトレットボックス	四角中浅	1		個				
	地中埋設票	コンクリート製	4		個				
	埋設標識シート	2倍長	94		m				
	土工事	根切り バックホウ 0.13m ³	20		m ³				
	土工事	埋め戻し バックホウ 0.13m ³	20		m ³				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(2)	動力幹線								
①	動力幹線		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
①	動力幹線								
	電線	EM-IE 8mm2 既設FEP内	72		m				
	電線	EM-IE 38mm2 既設FEP内	436		m				
	ケーブル	EM-CET 14mm2 既設FEP内	72		m				
	ケーブル	EM-CET 60mm2 既設FEP内	38		m				
	ケーブル	EM-CET 100mm2 既設FEP内	470		m				
	ケーブル	EM-CET 150mm2 既設FEP内	72		m				
	小々々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
(3)	受変電設備工事								
	キュービクル改修	一般電灯盤No.1 改修	1		面				
	キュービクル改修	一般電灯盤No.2 改修	1		面				
	キュービクル改修	深夜電力盤 改修	1		面				
	キュービクル改修	一般動力盤 改修	1		面				
	キュービクル改修	防災動力・保安動力電灯盤 改修	1		面				
	労務費		1		式				
	安全対策費		1		式				
	小々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
(4)	自家発電設備工事								
	非常用発電設備8年毎F点検	技術員労務費	25		人工				
		技術員移動拘束費	50		時間				
		部品費	1		式				
		雑材、補助材料費	1		式				
		機械器具損料	1		式				
		交通費	5		台				
		報告書作成費	1		式				
	小々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	单位	単価	金額	変更金額	備考
(5)	撤去工事								
①	構内配電線路		1		式				
	小々計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
①	構内配電線路								
1)	電灯幹線		1		式				
2)	動力幹線		1		式				
	小々々計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
1)	電灯幹線								
	電線	IV 5.5mm2 既設 FEP 内	76		m				
	電線	IV 8mm2 既設 FEP 内	72		m				
	電線	IV 14mm2 既設 FEP 内	148		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 既設 FEP 内	148		m				
	ケーブル	CVT 22mm2 既設 FEP 内	38		m				
	ケーブル	CVT 38mm2 既設 FEP 内	110		m				
	ケーブル	CVT 60mm2 既設 FEP 内	76		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 既設 FEP 内	144		m				
	小計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
2)	動力幹線								
	電線	IV 5.5mm2 既設FEP内	93		m				
	電線	IV 8mm2 既設FEP内	144		m				
	電線	IV 60mm2 既設FEP内	72		m				
	ケーブル	CVT 14mm2 既設FEP内	93		m				
	ケーブル	CVT 60mm2 既設FEP内	72		m				
	ケーブル	CVT 100mm2 既設FEP内	216		m				
	小計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価		変更金額	備考
C.	機械設備工事								
1	空気調和設備工事		1		式				
2	給排水衛生設備工事		1		式				
	合計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
1	空気調和設備工事								
1)	空調設備		1		式				
2)	換気設備		1		式				
3)	撤去工事		1		式				
	合計								

符号	名 称	摘 要	数 量	变更数量	单位	单 価	金 額	変 更 金 額	備 考
2	給排水衛生設備工事								
	1)給水設備		1		式				
	2)給湯設備		1		式				
	3)衛生器具設備		1		式				
	4)排水通気設備		1		式				
	5)消火設備		1		式				
	6)厨房設備		1		式				
	7)撤去工事		1		式				
	合計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	单 価	金 額	变更金額	備 考
1)	空調設備								
	①空調機器設備		1		式				
	②空調ダクト設備		1		式				
	③空調配管設備		1		式				
	④総合調整費		1		式				
	小計								
	端数処理								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
1)	空調設備								
①	空調機器設備								
	EHP-1 空冷HPビル用マルチ	室外機(冷暖切替) 冷房能力:118.0kW 暖房能力:132.0kW	1		台				
	EHP-1-1 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	1		台				
	EHP-1-2 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	27		台				
	EHP-1-3 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW	1		台				
	EHP-1-4 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	EHP-1-5 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット1方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	EHP-1-6 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット1方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	EHP-1-7 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット1方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	EHP-2 空冷HPビル用マルチ	室外機(冷暖切替) 冷房能力:100.0kW 暖房能力:112.0kW	1		台				
	EHP-2-1 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	20		台				
	EHP-2-2 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	EHP-3 空冷HPビル用マルチ	室外機(冷暖切替) 冷房能力:50.0kW 暖房能力:56.0kW	1		台				
	EHP-3-1 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW	4		台				
	EHP-3-2 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	1		台				
	EHP-3-3 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	2		台				
	EHP-0 空冷HPビル用マルチ	室外機(冷暖切替) 冷房能力:63.0kW 暖房能力:69.0kW	1		台				
	EHP-0-1 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井隠蔽ダクト) 冷房能力:22.4kW 暖房能力:21.2kW	1		台				
	EHP-0-2 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井隠蔽ダクト) 冷房能力:28.0kW 暖房能力:26.5kW	1		台				
	EHP-F 空冷HPビル用マルチ	室外機(冷暖同時) 冷房能力:73.0kW 暖房能力:82.5kW	1		台				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	EHP-F-1 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW	2		台				
	EHP-F-2 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1		台				
	EHP-F-3 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW	1		台				
	EHP-F-4 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	2		台				
	EHP-F-5 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW	2		台				
	EHP-F-6 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	2		台				
	EHP-F-7 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW	2		台				
	EHP-F-8 空冷HPビル用マルチ	室内機(天井カセット4方向) 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW	1		台				
	BC-1 分流コントローラー	8口	1		個				
	BC-2 分流コントローラー	4口	1		個				
	BC-3 分流コントローラー	4口	1		個				
	ACP-1 空冷HP同時ツイン	室外機(冷暖切替) 室内機(天井カセット4方向×2台)	1		組				
		冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW							
	ACP-2 空冷HPシングル	室外機(冷暖切替) 室内機(天井隠蔽ダクト)	1		組				
		冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW							
	手元リモコン	複数台制御	15		台				
	集中リモコン	管理台数:100台	1		式				
	搬入据付費		1		式				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
③	空調配管設備								
	空調用被覆銅管(液管)	6.35φ 保温厚 8mm	266.0		m				
		9.52φ 保温厚 8mm	468.0		m				
		12.7φ 保温厚10mm	138.0		m				
		15.88φ 保温厚10mm	81.0		m				
		19.05φ 保温厚10mm	31.0		m				
		25.4φ 保温厚10mm	22.0		m				
					m				
	空調用被覆銅管(ガス管)	12.7φ 保温厚20mm	303.0		m				
		15.88φ 保温厚20mm	310.0		m				
		19.05φ 保温厚20mm	126.0		m				
		22.2φ 保温厚20mm	94.0		m				
		25.4φ 保温厚20mm	45.0		m				
		28.58φ 保温厚20mm	69.0		m				
		31.75φ 保温厚20mm	2.0		m				
		38.1φ 保温厚20mm	55.0		m				
	(加湿給水管)								
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	246.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	2.0		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	(ドレン管)								
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	175.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	127.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	172.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	107.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外露出 100A	17.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	ピット 50A	54.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	ピット 65A	36.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	ピット 100A	21.0		m				
	区画貫通処理		1		式				
	弁類		1		式				
	制御配管・配線・PB類		1		式				
	保温・塗装工事		1		式				
	形鋼振れ止め支持		1		式				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
④	総合調整								
	総合調整(空調)		1		式				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
2)	換気設備								
	①換気機器設備		1		式				
	②換気ダクト設備		1		式				
	③総合調整費		1		式				
	小計								
	端数処理								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
2)	換気設備工事								
①	換気機器設備								
	HEX-1-1~4 全熱交換器	天井隠蔽形 740CMH	4		台				
	HEX-1-5 全熱交換器	天井隠蔽形 450CMH	1		台				
	HEX-1-6 全熱交換器	天井隠蔽形 350CMH	1		台				
	HEX-1-7 全熱交換器	天井隠蔽形 350CMH	1		台				
	HEX-1-8 全熱交換器	天井隠蔽形 300CMH	1		台				
	HEX-2-1~4 全熱交換器	天井隠蔽形 740CMH	4		台				
	HEX-2-5 全熱交換器	天井隠蔽形 600CMH	1		台				
	HEX-2-6~9 全熱交換器	天井隠蔽形 450CMH	4		台				
	HEX-2-10 全熱交換器	天井隠蔽形 300CMH	1		台				
	HEX-2-11 全熱交換器	天井隠蔽形 100CMH	1		台				
	HEX-2-12 全熱交換器	天井隠蔽形 100CMH	1		台				
	HEX-3-1 全熱交換器	天井隠蔽形 750CMH	1		台				
	HEX-3-2 全熱交換器	天井隠蔽形 300CMH	1		台				
	HEX-3-3 全熱交換器	天井隠蔽形 250CMH	1		台				
	HEX-C-1 全熱交換器	天井隠蔽形 450CMH	1		台				
	手元リモコン	複数台制御	5		台				
	システムコントローラー	管理台数:50台	1		式				
	FE-C-1 排風機	厨房用ストレートシロッコファン 2700CMH×70Pa	1		台				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
②	換気ダクト設備								
	スパイラルダクト	100φ	116.0		m				
	スパイラルダクト	150φ	19.0		m				
	スパイラルダクト	200φ	343.0		m				
	スパイラルダクト	250φ	255.0		m				
	スパイラルダクト	300φ	16.0		m				
	スパイラルダクト	350φ	7.0		m				
	ボックス類		1		式				
	制気口類		1		式				
	ダンパー類		1		式				
	バンドキャップ類		1		式				
	保温・内貼工事		1		式				
	計								

符号	名称	摘要	数量	变更数量	单位	单 价	金 额	变更金额	备 考
③	総合調整								
	総合調整費(換気)			1	式				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
3)	空気調和設備工事 撤去工事		1		式				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
1)	空調設備								
①	空調機器設備								
	機器搬入据付費								
	搬入費		5.00		t				
	据付費		83.00		人工				
	計								
②	空調ダクト設備								
	チャンバー類								
	空調機チャンバー	0.8t 亜鉛鉄板	17.00		m ²				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	ボックス類								
	制気口ボックス	0.6t 亜鉛鉄板	9.00		m ²				
	計								
	制気口類								
	吹出口	VHS 400×400	2		個				
	吹出口	VHS 500×500	1		個				
	吹出口	VHS 550×550	1		個				
	吸込口	HS 400×400	2		個				
	金網	250φ	8		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ダンパー類								
		VD 300 φ	3		個				
		VD 350 φ	1		個				
	計								
	保温・内貼工事								
	円形ダクト保温	300 φ GW25t 隠蔽	20.0		m				
	空調チャンバー内貼	GW50t 内貼	8.00		m ²				
	制気口BOX内貼	GW25t 内貼	7.00		m ²				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
②	空調配管設備								
	区画貫通貫通処理材	100φ相当	5		箇所				
	計								
	弁類								
	仕切弁	GV JIS 5K 20A	30		個				
	仕切弁	GV JIS 5K 25A	2		個				
	Cトラップ	50A	11		個				
	減圧式逆流防止装置	20A	1		個				
	減圧式逆流防止装置	25A	1		個				
	排水ホッパー	100A	5		個				
	自動エア抜弁	20A	1		個				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	制御配管・配線・PB類								
	冷媒共巻	EM-CEE1.25-2C	1004.0		m				
	天井転がし	EM-CEE1.25-2C	1149.0		m				
	管内(PF)	EM-CEE1.25-2C	78.0		m				
	管内(E)	EM-CEE1.25-2C	22.0		m				
	管内(G)	EM-CEE1.25-2C	71.0		m				
	配管(PF16)	PF16(隠蔽)	78.0		m				
	配管(E39)	E39(隠蔽)	22.0		m				
	配管(G22)	G22(露出)	47.0		m				
	配管(G36)	G36(露出)	24.0		m				
	プルボックス	PB2 200×200×200(0.24㎡)	1		個				
	プルボックス	PB3 300×300×300(0.54㎡)	1		個				
	プルボックス	PB4 400×400×300(0.80㎡)	2		個				
	プルボックス	PB5 500×500×400(1.30㎡)	2		個				
	プルボックス	PB3(WP) 300×300×300(0.54㎡)	2		個				
	プルボックス	PB4(WP) 400×400×300(0.80㎡)	2		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	保温・塗装工事								
	冷媒管保温工事	PA 屋外露出ステンスラッキング 100A	99.0		m				
	ドレン管保温工事	GW 隠蔽 25A	174.0		m				
		GW 隠蔽 32A	127.0		m				
		GW 隠蔽 40A	168.0		m				
		GW 隠蔽 50A	107.0		m				
		PA 屋外露出ステンスラッキング 100A	17.0		m				
	加湿給水管保温工事	GW アルミガラスクロス 隠蔽 20A	248.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	1.0		m				
	ドレン管塗装工事	鋼管 40A	3.0		m				
	計								
	形鋼振れ止め支持								
	排水配管工事費 計	鋼管 50A以上							
		樹脂管 25A以上							
		上計工事費の3%							
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	総合調整費(空調)								
	スパイラルダクト		20.0		m				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
2)	換気設備工事								
①	換気機器設備								
	機器搬入据付費								
	据付費		79.00		人工				
	計								
②	換気ダクト設備								
	ボックス類								
	制気口ボックス	0.5t 亜鉛鉄板	42.00		m ²				
	制気口ボックス	0.6t 亜鉛鉄板	15.00		m ²				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单位	单 価	金 額	変更金額	備 考
	制気口類								
	吹出口	VHS 150×150	9		個				
	吹出口	VHS 200×200	4		個				
	吹出口	VHS 250×250	6		個				
	吹出口	VHS 300×300	1		個				
	吹出口	VHS 350×350	9		個				
	吸込口	HS 150×150	32		個				
	吸込口	HS 200×200	5		個				
	吸込口	HS 250×250	6		個				
	吸込口	HS 300×300	1		個				
	吸込口	HS 350×350	1		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	ダンパー類								
		VD 200 φ	1		個				
		VD 350 φ	1		個				
	計								
	バンドキャップ類 (SUS)								
		VC 100 φ	6		個				
		VC 150 φ	1		個				
		VC 200 φ	27		個				
		VC 250 φ	18		個				
		VC 300 φ	2		個				
		VC 350 φ	3		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	保温・内貼工事								
	円形ダクト保温	100φ GW25t 隠蔽	24.0		m				
	円形ダクト保温	200φ GW25t 隠蔽	97.0		m				
	円形ダクト保温	250φ GW25t 隠蔽	61.0		m				
	円形ダクト保温	300φ GW25t 隠蔽	4.0		m				
	制気口BOX内貼	GW25t 内貼	28.00		m ²				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
3)	撤去工事								
	空調・換気設備撤去								
	(空調・換気機器設備)								
	冷温水ポンプ	電送機出力 5.0kw	1		台				
	空気調和機	ユニット形 6000CMH	1		台				
	密閉式膨張タンク	85L	1		基				
	ファンコイルユニット	天井カセット形 640CMH(#400)	14		台				
	ファンコイルユニット	天井カセット形 960CMH(#600)	18		台				
	ファンコイルユニット	天井カセット形 1280CMH以上(#800)	11		台				
	ファンコイルユニット	天井吊り形 1120CMH以上(#1200)	2		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 屋外機	ACPI-1 冷却能力 56.0kW	1		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 室内機	ACPI-1-1 天井カセット形 3.6kw	6		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 室内機	ACPI-1-2 天井カセット形 7.1kw	1		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 室内機	ACPI-1-3 天井カセット形 8.0kw	1		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 室内機	ACPI-1-4 天井カセット形 9.0kw	1		台				
	氷蓄熱ヒールマルチ 室内機	ACPI-1-5 天井カセット形 7.1kw	2		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-1 室外機 4.0kw	3		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-1 室内機(天井カセット形) 4.0kw	3		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-2 室外機 5.0kw	1		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-2 室内機(天井カセット形) 5.0kw	1		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-3 室外機 22.4kw	1		台				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-3 室内機(天井カセット形) 11.2kw	2		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-4 室外機 11.2kw	1		台				
	空冷ヒートポンプパッケージ	ACP-4 室内機(天井カセット形) 11.2kw	1		台				
	全熱交換器	HEA-1 200CMH	2		台				
	全熱交換器	HEA-2 300CMH	6		台				
	排気ファン	FE-1~3 ストレートシロッコファン	5		台				
	天井扇	VE-1~7 200φ以下	20		台				
	有圧扇	PE-1 400φ	1		台				
	有圧扇	PS-1 400φ	1		台				
	(空調ダクト設備)								
	亜鉛鉄板ダクト	0.5mm	61.0		m ²				
	亜鉛鉄板ダクト	0.6mm	130.0		m ²				
	スパイラルダクト	100φ	60.0		m				
	スパイラルダクト	150φ	40.0		m				
	スパイラルダクト	200φ	40.0		m				
	(冷温水管)								
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	60.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	80.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 40A	60.0		m				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	60.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 65A	73.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 80A	140.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 125A	35.0		m				
	(空調ドレン管)								
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	140.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 40A	100.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	120.0		m				
	(空調加湿)								
	耐衝撃性塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	30.0		m				
	(空調冷媒管)								
	空調用被覆銅管(液管)	6.35φ 保温厚 8mm	164.0		m				
		9.52φ 保温厚 8mm	122.0		m				
		12.7φ 保温厚10mm	9.0		m				
		15.88φ 保温厚10mm	13.0		m				
	空調用被覆銅管(ガス管)	12.7φ 保温厚20mm	164.0		m				
		15.88φ 保温厚20mm	48.0		m				
		19.05φ 保温厚20mm	74.0		m				
		25.4φ 保温厚20mm	11.0		m				
		31.75φ 保温厚20mm	13.0		m				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	(保温工事撤去)								
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 20A	60.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	80.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 40A	60.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 50A	60.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 65A	73.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 80A	140.0		m				
	冷温水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 125A	35.0		m				
	空調ドレン管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	140.0		m				
	空調ドレン管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 40A	100.0		m				
	空調ドレン管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 50A	120.0		m				
	空調加湿管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	30.0		m				
	機器搬出費		3.03		t				
	フロン改修工事	ACPI-1 冷却能力 56.0kW	1		台				
	フロン改修工事	ACP-1 室外機 4.0kw	3		台				
	フロン改修工事	ACP-2 室外機 5.0kw	1		台				
	フロン改修工事	ACP-3 室外機 22.4kw	1		台				
	フロン改修工事	ACP-4 室外機 11.2kw	1		台				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
1)	給水設備								
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 20A	29.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 25A	29.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 32A	15.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 40A	6.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 65A	4.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋内一般 80A	7.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 20A	78.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 25A	73.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 32A	62.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 40A	8.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 50A	4.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 機械室・便所 65A	4.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 屋外配管 20A	3.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 屋外配管 25A	10.0		m				
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 屋外配管 32A	27.0		m				
	弁類		1		式				
	保温工事		1		式				
	形鋼振れ止め支持		1		式				
	土工事		1		式				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	单位	单 価	金 額	変更金額	備 考
	計								
	端数処理								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
2)	給湯設備								
	一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20A	16.0		m				
	保温工事		1		式				
	計								
	端数処理								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
3)	衛生器具設備								
	洋風大便器	UAXC1CS1AN#NW1,TCF5534Y#NW1, TH484V3,T56PH1,YH701	9		個				
	ベビチェアー	YKA15S	5		個				
	ベビーシート	YKA25S	4		個				
	コンパクトオストメイトパック	UAS81RSB2NW#NW1	3		個				
	洋風大便器	UAXC1CS1AN#NW1 TCF5534Y#NW1,TH484V3,T56PH1	2		個				
	可動式手摺	T112HK7R#NW1	1		個				
	腰掛便器用手摺	T112CL10#NW1	1		個				
	洗面器	LSA125CC#NW1	1		個				
	ハンドドライヤー	TYC430WJ	1		個				
	小便器	UFS900R#NW1	5		個				
	幼児用大便器	CS300B#NW1	5		個				
	幼児用小便器	U310GY#NW1	2		個				
	ハンドドライヤー	TYC420W	4		個				
	コンパクトバリアフリー	UADAK21R1A1ADD2BA TCF5554AUPR#NW1	1		個				
	コンパクトバリアフリー	UADAK21R1A1ADD2BA TCF5554AUPR#NW1,YKA25S	1		個				
	戸当たりフック	YKH21R	2		個				
	ベビーチェアー	YKA15S	2		個				
	フィッティングボード	YKA41R	2		個				
	ベビーシート	YKA25S	1		個				
	掃除流し	SK22A,T23AEQ20	2		個				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
4)	排水通気設備								
	ステンレス製 グリーストラップ	許容流入流量 50.0L/min 標準阻集グリース量 16.6kg 寸法 990W×600D×200H	1		個				
	据付費		1		式				
	(汚水)								
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 80A	5.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 100A	12.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 40A	7.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 50A	9.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 80A	21.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 100A	36.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	14.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	52.0		m				
	(雑排水)								
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 40A	5.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 80A	12.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 40A	20.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 65A	7.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 80A	22.0		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	23.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	13.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	18.0		m				
	(厨房排水)								
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 50A	5.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 100A	6.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	5.0		m				
	(通気管)								
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 40A	2.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 65A	12.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 80A	5.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 屋内一般 100A	1.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 40A	12.0		m				
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	MD継手 機械室・便所 65A	20.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5.0		m				
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	18.0		m				
	排水金物類		1		式				
	保温工事		1		式				
	形鋼振れ止め支持		1		式				
	排水柵類		1		式				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
5)	消火設備								
	消火用充水タンク	TF-500	1		基				
	消火栓箱	HB-1B	7		個				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 40A	37.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 65A	36.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋外露出 40A	16.0		m				
	保温・塗装工事		1		式				
	形鋼振れ止め支持		1		式				
	計								
	端数処理								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
1)	給水設備								
	弁類								
	仕切弁(管端コア)	GV JIS 10K 20A	25		個				
		GV JIS 10K 25A	4		個				
		GV JIS 10K 32A	1		個				
		GV JIS 10K 40A	1		個				
		GV JIS 10K 50A	2		個				
		BV JIS 10K 65A	3		個				
	フレキシブルジョイント	FJ ベローズ 25A	1		個				
	エア抜弁	20A	1		個				
	量水器	32A (直読式)	1		個				
	量水器柵	MC-1 750H	1		個				
	弁柵	VC-1	1		個				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	保温工事								
	給水管保温工事	GW アルミガラスクロス 隠蔽 20A	63.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	66.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 32A	22.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 40A	6.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 50A	6.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 65A	6.0		m				
		GW アルミガラスクロス 隠蔽 80A	3.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 20A	43.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 25A	25.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 32A	5.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 40A	8.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 50A	2.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 65A	2.0		m				
		GW 着色アルミガラスクロス ピット 80A	5.0		m				
		バルブ保温 65A (バタフライ)	1		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	形鋼振れ止め支持								
	給水配管工事費 計	鋼管 50A以上							
		上計工事費の3%							
	計								
	土工事	根切り(バックホウ0.13m3)	4.00		m3				
		埋戻し(バックホウ0.13m3)	1.00		m3				
		山砂	3.00		m3				
		残土処分(場内敷ならし)	3.00		m3				
		バックホウ(バックホウ0.13m3)	1		日				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
3)	衛生器具設備								
	据付費								
	洋風大便器	UAXC1CS1AN#NW1,TCF5534Y#NW1, TH484V3,T56PH1,YH701	9		個				
	ベビチェアー	YKA15S	5		個				
	ベビーシート	YKA25S	4		個				
	コンパクトオストメイトパック	UAS81RSB2NW#NW1	3		個				
	洋風大便器	UAXC1CS1AN#NW1 TCF5534Y#NW1,TH484V3,T56PH1	2		個				
	可動式手摺	T112HK7R#NW1	1		個				
	腰掛便器用手摺	T112CL10#NW1	1		個				
	洗面器	LSA125CC#NW1	1		個				
	ハンドドライヤー	TYC430WJ	1		個				
	小便器	UFS900R#NW1	5		個				
	幼児用大便器	CS300B#NW1	5		個				
	幼児用小便器	U310GY#NW1	2		個				
	ハンドドライヤー	TYC420W	4		個				
	コンパクトバリアフリー	UADAK21R1A1ADD2BA TCF5554AUPR#NW1	1		組				
		内訳 大便器	1		個				
		内訳 洗面器	1		個				
		内訳 手洗器	1		個				
		内訳 汚物流し	1		個				
	コンパクトバリアフリー	UADAK21R1A1ADD2BA TCF5554AUPR#NW1,YKA25S	1		組				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
		内訳 大便器	1		個				
		内訳 洗面器	1		個				
		内訳 手洗器	1		個				
		内訳 汚物流し	1		個				
		内訳 ベビーシート	1		個				
	戸当たりフック	YKH21R	1		個				
	ベビーチェアー	YKA15S	2		個				
	フィッティングボード	YKA41R	2		個				
	ベビーシート	YKA25S	1		個				
	掃除流し	SK22A,T23AEQ20	2		個				
	マーブルカウンター+洗面器	L532#NW1 (1連タイプ・電気温水器付)	1		個				
	カウンター一体型洗面器	L532#NW1 (2連タイプ・電気温水器付)	2		個				
	カウンター一体型洗面器	L532#NW1 (3連タイプ・電気温水器付)	2		個				
	台付自動水栓(電気温水器付)	REAH03B1RS28SK	5		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
4)	排水通気設備								
	据付費								
	ステンレス製 グリーストラップ	許容流入流量 50.0L/min 標準阻集グリース量 16.6kg 寸法 990W×600D×200H	1		個				
	計								
	排水金物類								
	床上掃除口	COA 40A	3		個				
		COA 65A	3		個				
		COA 80A	6		個				
		COA 100A	12		個				
	排水通気金物	100A	1		個				
	計								

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単 位	単 価	金 額	変 更 金 額	備 考
	形鋼振れ止め支持								
	排水配管工事費 計	鋼管 50A以上							
		樹脂管 25A以上							
		上計工事費の3%							
	計								
	排水枡								
	小口径塩ビ枡 (インバート)	200φ×150φ ～500H	4		個				
	小口径塩ビ枡 (インバート)	200φ×150φ 501～800H	1		個				
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
5)	消火設備								
	保温工事								
	消火管保温工事	GW ステンレス 屋外露出 40A	15.0		m				
	消火管塗装工事	SGP 露出 40A	20.0		m				
		SGP 露出 65A	9.0		m				
	計								
	形鋼振れ止め支持								
	消火配管工事費 計	鋼管 50A以上							
		上計工事費の3%							
	計								

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
7)	撤去工事								
	給排水衛生設備撤去								
	(衛生機器器具設備撤去)								
	電気温水器	HE-1 室外機 5.0kw	1		台				
	電気温水器	HE-1 貯湯タンク 370L	1		台				
	消火補充水槽	TF-1 0.5m3	1		台				
	屋内消火栓箱	HB-1	6		台				
	洋風大便器		7		台				
	和風大便器		6		台				
	身障者大便器		3		台				
	小便器		6		台				
	洗面器		17		台				
	洗面化粧台		2		台				
	身障者洗面器		3		台				
	掃除用流し		4		台				
	(給水管撤去)								
	耐衝撃性塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A	42.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	28.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 32A	18.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 50A	14.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A	30.0		m				

符号	名 称	摘 要	数 量	変更数量	単位	単 価	金 額	変更金額	備 考
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 25A	30.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 32A	20.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 40A	20.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 50A	19.0		m				
	耐衝撃性塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 65A	12.0		m				
	(給湯管撤去)								
	銅管	屋内一般 20A	6.0		m				
	銅管	屋内一般 25A	29.0		m				
	(汚水管撤去)								
	排水用塩ビライニング鋼管	屋内一般 100A	18.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 50A	10.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 75A	10.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 100A	20.0		m				
	(雑排水管撤去)								
	排水用塩ビライニング鋼管	屋内一般 40A	15.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	屋内一般 50A	39.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	屋内一般 65A	25.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 40A	20.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 50A	20.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 65A	10.0		m				
	排水用塩ビライニング鋼管	機械室・便所 75A	20.0		m				

符号	名称	摘要	数量	変更数量	単位	単価	金額	変更金額	備考
	(通気管撤去)								
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 40A	8.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 100A	10.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	機械室・便所 50A	30.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	機械室・便所 80A	10.0		m				
	(消火管撤去)								
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 40A	39.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	2.0		m				
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 65A	29.0		m				
	(保温工事撤去)								
	給水管保温	GW SUS 屋外 25A	16.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 20A	72.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	42.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 32A	38.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 40A	34.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 50A	28.0		m				
	給水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 65A	12.0		m				
	給湯管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 20A	6.0		m				
	給湯管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 25A	29.0		m				
	排水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 40A	35.0		m				
	排水管保温	GW アルミガラスクロス 隠蔽 50A	69.0		m				

